別紙1

積　算　内　訳　書

工種または費目	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一般財団法人宮崎県水産振興協会　中間育成場生簀修繕					
パイプ（SGP50A　312m）	1,656	kg			
等辺山形鋼（L6×50　170m）	753	kg			
鋼板（t4.5　82枚）（フロート取付具）	410	kg			
ドブボルト（3/8×50）（ボルト+ワッシャ+ナット）	810	セット			
ドブボルト（1/2×32）（ボルト+ワッシャ2+ナット）	250	セット			
パイプ（SGP40A　36m）	144	kg			
パイプ（S-6 50A　6m）	40	kg			
丸鋼（13Φ　2m）	2	kg			
支柱受けプレート　13個	51	kg			
Uボルト　パイプ2本用	115	本			
Uボルト　パイプ2本用（長め）	20	本			
Uボルト　パイプ1本用	10	本			
フロート3号（ダブルカバー・10mmロープ）	41	個			
足場板（杉　長さ：3,060mm、厚さ：30mm、巾：220mm）	48	枚			
足場板（杉　長さ：3,000mm、厚さ：30mm、巾：220mm）	36	枚			
足場板（杉　長さ：2,000mm、厚さ：30mm、巾：220mm）	36	枚			
メッキ費（溶接亜鉛メッキ）	3,054	kg			
生簀設置費	1	式			
諸経費	1	式			