

I 警察学校庁舎		1. 電灯設備		(1) 照明器具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
LED照明器具A1	LSS1 -4 -37 LN	37	個				
照明器具A2 (材料費)	LED直付型壁灯 1片反射笠付	8	個	12,300		見積単価	
照明器具A2 (施工費)	LSS1-4相当	8	個				
LED照明器具A3	LSS1 -4 -48 LN	14	個				
LED照明器具A4	LSS1 -4 -30 LN	2	個				
LED照明器具A5	LSS10 -2 -15 LN	61	個				
照明器具A6 (材料費)	LED直付型壁灯	7	個	6,430		見積単価	
照明器具A6 (施工費)	LSS1-2相当	7	個				
LED照明器具A7	LSS1 -2 -15 LN	1	個				
照明器具B1 (材料費)	LED埋込型天井灯	4	個	14,400		見積単価	
照明器具B1 (施工費)	LRS6-4相当	4	個				
照明器具B2 (材料費)	LED埋込型天井灯	91	個	17,400		見積単価	
照明器具B2 (施工費)	LRS3-4相当	91	個				
照明器具B2a (材料費)	LED埋込型天井灯 単体連結	8	個	18,300		見積単価	
照明器具B2a (施工費)	LRS3-4相当	8	個				
照明器具B3 (材料費)	LED埋込型天井灯	68	個	19,100		見積単価	
照明器具B3 (施工費)	LRS3-4相当	68	個				
照明器具B4 (材料費)	LED埋込型天井灯	30	個	16,000		見積単価	
照明器具B4 (施工費)	LRS3-4相当	30	個				
照明器具B5 (材料費)	LED埋込型天井灯 連結中用	56	個	15,300		見積単価	

I 警察学校庁舎		1. 電灯設備		(1) 照明器具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
LED照明器具A1	LSS1 -4 -37 LN	37	個				
照明器具A2 (材料費)	LED直付型壁灯 1片反射笠付	8	個	12,300		見積単価	
照明器具A2 (施工費)	LSS1-4相当	8	個				
LED照明器具A3	LSS1 -4 -48 LN	14	個				
LED照明器具A4	LSS1 -4 -30 LN	2	個				
LED照明器具A5	LSS10 -2 -15 LN	61	個				
照明器具A6 (材料費)	LED直付型壁灯	7	個	6,430		見積単価	
照明器具A6 (施工費)	LSS1-2相当	7	個				
LED照明器具A7	LSS1 -2 -15 LN	1	個				
照明器具B1 (材料費)	LED埋込型天井灯	4	個	14,400		見積単価	
照明器具B1 (施工費)	LSS1-2相当	4	個				
照明器具B2 (材料費)	LED埋込型天井灯	91	個	17,400		見積単価	
照明器具B2 (施工費)	LRS3-4相当	91	個				
照明器具B2a (材料費)	LED埋込型天井灯 単体連結	8	個	18,300		見積単価	
照明器具B2a (施工費)	LRS3-4相当	8	個				
照明器具B3 (材料費)	LED埋込型天井灯	68	個	19,100		見積単価	
照明器具B3 (施工費)	LRS3-4相当	68	個				
照明器具B4 (材料費)	LED埋込型天井灯	30	個	16,000		見積単価	
照明器具B4 (施工費)	LRS3-4相当	30	個				
照明器具B5 (材料費)	LED埋込型天井灯 連結中用	56	個	15,300		見積単価	

I 警察学校庁舎		1. 電灯設備		(2) ケーブル・配線器具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mmφ 2C ビット・天井	34	m			市場単価
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mmφ 3C ビット・天井	32	m			市場単価
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mmφ 3C ビット・天井	38	m			市場単価
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 - -	18	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネム付 - -	7	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P L 15A ×1 ネム付 - -	7	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネム無 - -	2	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム付 PL ×1 -	2	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネム付 PL ×1 -	2	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネム付 PL ×1 - 3W15A ×1	1	個			
タンブラスイッチ(露出)	1P×1	1	個			
7ℓ2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ1回路	14	個			
7ℓ2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ2回路	14	個			
7ℓ2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ3回路	5	個			
7ℓ2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ4回路	12	個			
7ℓ2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ5回路	5	個			
7ℓ2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ6回路	7	個			
7ℓ2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ7回路	1	個			
7ℓ2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ8回路	2	個			
7ℓ2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ9回路	2	個			

I 警察学校庁舎		1. 電灯設備		(2) ケーブル・配線器具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mmφ 2C ビット・天井	34	m			市場単価
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mmφ 3C ビット・天井	32	m			市場単価
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mmφ 3C ビット・天井	38	m			市場単価
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 - -	18	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネム付 - -	7	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P L 15A ×1 ネム付 - -	7	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×1 ネム無 - -	2	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム付 PL ×1 -	2	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネム付 PL ×1 -	2	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネム付 PL ×1 - 3W15A ×1	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 (露出スイッチ) -	1	個			
7ℓ2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ1回路	14	個			
7ℓ2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ2回路	14	個			
7ℓ2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ3回路	5	個			
7ℓ2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ4回路	12	個			
7ℓ2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ5回路	5	個			
7ℓ2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ6回路	7	個			
7ℓ2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ7回路	1	個			
7ℓ2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ8回路	2	個			
7ℓ2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ9回路	2	個			

Ⅱ 西学生寮		1. 電灯設備	(1) 照明器具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具A1 (材料費)	LED埋込型天井灯 □600	32	個	23,200		見積単価
照明器具A1 (施工費)	LRS9-6相当	32	個			
照明器具A2 (材料費)	LED埋込型天井灯 □600	3	個	26,300		見積単価
照明器具A2 (施工費)	LRS9-6相当	3	個			
照明器具B1 (材料費)	LED埋込型天井灯	14	個	11,100		見積単価
照明器具B1 (施工費)	LRS3-2相当	14	個			
照明器具B1b (材料費)	LED埋込型天井灯 非常灯	9	個	35,000		見積単価
照明器具B1b (施工費)	LRS3-2相当	9	個			
照明器具B2 (材料費)	LED埋込型天井灯	10	個	9,490		見積単価
照明器具B2 (施工費)	LRS3-2相当	10	個			
照明器具C (材料費)	LED直付型壁灯	2	個	7,900		見積単価
照明器具C (施工費)	LSS1-2相当	2	個			
照明器具D (材料費)	LED9°クワイト φ150 防湿・防雨型	6	個	7,310		見積単価
照明器具D (施工費)		6	個			
照明器具E (材料費)	LED埋込型天井灯 防湿・防雨型	10	個	35,400		見積単価
照明器具E (施工費)	LRS6-4相当	10	個			
照明器具F (材料費)	LEDミナ灯	5	個	28,000		見積単価
照明器具F (施工費)	LBFS-4相当	5	個			
照明器具G (材料費)	LED7°ラケット プラスチック付	1	個	4,750		見積単価
照明器具G (施工費)	LBFS2相当	1	個			

Ⅱ 西学生寮		1. 電灯設備	(1) 照明器具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具A1 (材料費)	LED埋込型天井灯 □600	32	個	23,200		見積単価
照明器具A1 (施工費)	LSS9-6相当	32	個			
照明器具A2 (材料費)	LED埋込型天井灯 □600	3	個	26,300		見積単価
照明器具A2 (施工費)	LSS9-6相当	3	個			
照明器具B1 (材料費)	LED埋込型天井灯	14	個	11,100		見積単価
照明器具B1 (施工費)	LRS3-2相当	14	個			
照明器具B1b (材料費)	LED埋込型天井灯 非常灯	9	個	35,000		見積単価
照明器具B1b (施工費)	LRS3-2相当	9	個			
照明器具B2 (材料費)	LED埋込型天井灯	10	個	9,490		見積単価
照明器具B2 (施工費)	LRS3-2相当	10	個			
照明器具C (材料費)	LED直付型壁灯	2	個	7,900		見積単価
照明器具C (施工費)	LSS1-2相当	2	個			
照明器具D (材料費)	LED9°クワイト φ150 防湿・防雨型	6	個	7,310		見積単価
照明器具D (施工費)		6	個			
照明器具E (材料費)	LED埋込型天井灯 防湿・防雨型	10	個	35,400		見積単価
照明器具E (施工費)	LRS6-4相当	10	個			
照明器具F (材料費)	LEDミナ灯	5	個	28,000		見積単価
照明器具F (施工費)	LBFS-4相当	5	個			
照明器具G (材料費)	LED7°ラケット プラスチック付	1	個	4,750		見積単価
照明器具G (施工費)	LBFS2相当	1	個			

Ⅱ 西学生寮		1. 電灯設備		(2) ケーブル・配線器具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mmφ 2C ビット・天井	31	m			市場単価	
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mmφ 3C ビット・天井	7	m			市場単価	
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 - -	4	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P L 15A ×1 ネム付 - -	4	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム付 PL ×1 -	26	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネム付 PL ×2 -	1	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×2 ネム付 - -	1	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×3 ネム付 - -	4	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネム付 PL ×1 - 3W15A ×1	1	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	4W 15A ×2 ネム付 - -	2	個				
タンブラスイッチ (防雨プレート付)	3W 15A ×1 ネム無 (WP) -	1	個				
熱線センサー付自動スイッチ(材料費)	親機	3	個	11,600		見積単価	
熱線センサー付自動スイッチ(材料費)	子機	5	個	7,350		見積単価	
熱線センサー付自動スイッチ(材料費)	1個用	2	個	10,400		見積単価	
熱線センサー付自動スイッチ(施工費)		10	個				
天井点検口	一般タイプ 76ミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所				
計							

Ⅱ 西学生寮		1. 電灯設備		(2) ケーブル・配線器具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mmφ 2C ビット・天井	31	m			市場単価	
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mmφ 3C ビット・天井	7	m			市場単価	
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 - -	4	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P L 15A ×1 ネム付 - -	4	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム付 PL ×1 -	26	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネム付 PL ×2 -	1	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×2 ネム付 - -	1	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W 15A ×3 ネム付 - -	4	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネム付 PL ×1 - 3W15A ×1	1	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	4W 15A ×2 ネム付 - -	2	個				
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 (WP) -	1	個				
熱線センサー付自動スイッチ(材料費)	親機	3	個	11,600		見積単価	
熱線センサー付自動スイッチ(材料費)	子機	5	個	7,350		見積単価	
熱線センサー付自動スイッチ(材料費)	1個用	2	個	10,400		見積単価	
熱線センサー付自動スイッチ(施工費)		10	個				
天井点検口	一般タイプ 76ミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所				
計							

Ⅲ 武徳殿		1. 電灯設備		(2) ケーブル・配線器具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mmφ 2C 管内	11	m			市場単価
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mmφ 3C 管内	81	m			市場単価
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mmφ 3C ビット・天井	35	m			市場単価
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mmφ 3C 管内	31	m			市場単価
タンブラススイッチ(露出)	3W15A×1 露出スイッチ(樹脂製)	1	個			
タンブラススイッチ(露出)	3W15A×1 露出スイッチ(新金P)	2	個			
タンブラススイッチ(露出)	3W15A×1 防水スイッチ	3	個			
7x2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ12回路	1	個			
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 プラック	1	個			
合成樹脂線び	PR24	11	m			
合成樹脂線び	PR35A	85	m			
樹脂製 スイッチボックス	1個用	6	個			
モジュール用コーナージョイント (材料費)	1〜4号兼用	8	個	280		見積単価
モジュール用コーナージョイント (施工費)	位置ボックス相当	8	個			
開閉器 (材料費)	ELCB 2P1E 30AF/20AT	1	個	3,380		見積単価
開閉器 (施工費)	ELCB 2P1E 30AF/20AT	1	個			
計						

Ⅲ 武徳殿		1. 電灯設備		(2) ケーブル・配線器具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vぶゝリエチレン絶縁 耐燃性ぶゝリエレンシース ケーブル ㊦ 扁平形 EM-EEF	1.6mmφ 2C 管内	11	m			市場単価
600Vぶゝリエチレン絶縁 耐燃性ぶゝリエレンシース ケーブル ㊦ 扁平形 EM-EEF	1.6mmφ 3C 管内	81	m			市場単価
600Vぶゝリエチレン絶縁 耐燃性ぶゝリエレンシース ケーブル ㊦ 扁平形 EM-EEF	1.6mmφ 3C ビット・天井	35	m			市場単価
600Vぶゝリエチレン絶縁 耐燃性ぶゝリエレンシース ケーブル ㊦ 扁平形 EM-EEF	2.0mmφ 3C 管内	31	m			市場単価
タンブラスイッチ(露出)	3W15A×1 露出スイッチ(樹脂製)	1	個			
タンブラスイッチ(露出)	3W15A×1 露出スイッチ(新金P)	2	個			
タンブラスイッチ(露出)	3W15A×1 防水スイッチ	3	個			
7x2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ12回路	1	個			
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 プラック	1	個			
合成樹脂線び	PR24	11	m			
合成樹脂線び	PR35A	85	m			
樹脂製 スイッチボックス	1個用	6	個			
合成樹脂線び	モジュール用コーナージョイント	8	個			
開閉器 (材料費)	ELCB 2P1E 30AF/20AT	1	個	3,380		見積単価
開閉器 (施工費)	ELCB 2P1E 30AF/20AT	1	個			
計						