

質 疑 回 答 書

令和7年10月8日

工事名 令和7年度 宮崎県警察学校照明設備改修工事

工事場所 宮崎市天満町

番号	図面番号	質 疑 事 項	回 答
1		内訳書P18の「照明器具B1(施工費)」にて「LSS1-2相当」とありますが、図面E-04より、埋込と考えます。歩掛根拠をご教示ください。	貴見のとおりです。 設計書P18「照明器具B1(施工費)」の摘要欄の記載については、正誤表のとおり修正します。なお、撤去費については、埋込形でカウントしています。
2		別紙00-0002の「内部仕上足場(簡易型移動式足場)」については、掛払い手間、賃料、基本料、修理費を含むのでしょうか。その場合供用日数もご教示ください。	当該足場については、掛払い手間、供用1日賃料、基本料、修理費を含んでいます。
3		西学生寮の「タンブラスイッチ(金属プレート付)」の「1P 15A ×1ネーム無(WP)」は、図面E-14、E-16より、「3W15AのWP」ではないのでしょうか。	貴見のとおりです。 設計書P30の当該スイッチの記載については、正誤表のとおり修正します。
4		設計書P20 照明器具G2(施工費)について、照明姿図(E-04)にFCL(30W+32W)×1相当とありますが、採用されている歩掛りをご教示願います。	照明器具G2については、公共建築工事積算基準(令和5年版)／表E1-2-7／フランクライト露出形LBF2を適用しています。
5		設計書P23 警察学校庁舎 タンブラスイッチ(金属プレート付) 1P 15A ×1 ネーム無(露出スイッチ)について、露出スイッチボックスに埋込用のタンブラスイッチ(金属プレート)を取り付ける認識で良いのでしょうか。	当該スイッチは、露出スイッチとなります。 設計書P23の当該スイッチの記載については、正誤表のとおり修正します。
6		設計書P23 警察学校庁舎 タンブラスイッチ(金属プレート付) 1P 15A ×1 ネーム無(露出スイッチ)について、図面凡例表(E-03)では樹脂製となっておりますが、どちらが正となりますでしょうか、教示願います。	質問回答5を参照してください。
7		設計書P28 西学生寮 照明器具A1(施工費)及び照明器具A2(施工費)について、LSS9-6相当と記載されておりますが、令和7年度版公共建築工事積算基準の表E1-2-7に該当項目がありません。埋込型の器具の為、同表のLRS9-6を使用する認識で良いのでしょうか、ご教示願います。	照明器具A1については、公共建築工事積算基準(令和5年版)／表E1-2-7／ベースライト埋込形LRS9-6を適用しています。 設計書P28「照明器具A1(施工費)及びA2(施工費)」の摘要欄の記載については、正誤表のとおり修正します。