

質 問 ・ 回 答 書

令和8年9月25日
宮崎県総務部営繕課長

件名		令和8年度第2812-ア-A号 畜産試験場施設整備事業に係る基本設計業務委託
No	質 問 事 項	回 答
1	ZEB-Ready達成について、管理・研修棟のみが対象と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
2	基本計画書に記載のある基本設計費用:約4.74億円に対して、公告では約1.99億円と大きく差があります。除外された業務をご教示ください。解体設計、アスベスト調査、地質調査は別途発注と考えてよろしいでしょうか。	敷地測量、造成設計、解体設計、アスベスト調査及び地質調査は別途発注予定です。
3	基本設計の受注者は、今後実施する一括発注方式の事業者選定への参加を認めないと記載があります。同様に、基本計画の受注者は、基本設計の事業者選定への参加は認められないと考えてよろしいでしょうか。	基本計画受注者の基本設計業者選定への参加について、基本計画を受注したことによる制限はありません。
4	敷地の高低差に関わる資料がありましたら、提供いただけないでしょうか。	別添1のとおりです。 詳細な測量図は、測量業務完了後、提供予定です。
5	開発行為に関する業務は基本設計に含まれますでしょうか。	基本設計に必要な範囲で、法令及び条例上の制約条件の調査、関係機関との事前打合せが含まれます(詳細打合せ、申請手続きは除く)。
6	畜産試験場本場・支場の現地視察は可能でしょうか。	防疫上の管理を精緻に実施しているため、現地視察は予定していません。
7	建物の建替え計画について、基本計画時の考え方をご教示ください。	基本計画P18 表15を参考としてください。
8	PFI事業における同種又は類似の設計業務を、設計業務共同企業体の代表企業としてPFI事業者から委託を受けて実施・完了した業務について、同種又は類似の業務実績として認められると考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
9	畜産試験場本場の既存の地質調査資料がございましたら、ご提供いただけないでしょうか。	別添2のとおりです。 詳細な地質調査は、別途発注予定です。



地 區 社 區 圖

[illegible]

地質柱状図

調査件名	畜産試験場建設工事に伴う地質調査				地盤高	(m)		調査期間	自 57年 8月 3日					
調査場所	西諸県郡高取町広原5080				孔径	φ66 (mm)			至 57年 8月 3日					
調査地点	研究員棟				縮尺	—		使用機械	東邦D-1型					
試験番号	No. 2		孔内水位	なし (m)		敷地状況	平坦地		調査担当者	内倉正登				
地質状況					標準貫入試験					掘進状況				
深 度 (m)	層 厚 (m)	土質名	色調	特記事項	試験番号	採取位置 (m)	N値 回/30cm	10cm 毎の 打撃 回	深 度 (m)	掘 進 長 (m)	掘 進 時間 (分)	透水係数 K	深 度 (m)	
0.0	0.0			0.0 L										
1.0		黒ボク	黒灰	火山灰土 ボラ土 若干砂混入	1	1.0	8	10						
2.0	2.2			固結 砂質土 若干砂混入	2	2.0	5	10						
3.0				砂質土 若干砂混入	3	3.0	3	10						
4.0		砂質土	暗褐色	砂質土 若干砂混入	4	4.0	3	10						
5.0				砂質土 若干砂混入	5	5.0	5	10						
6.0	6.4			砂質土 若干砂混入	6	6.0	6	10						
7.0	7.6	砂質土	赤褐色	砂質土 若干砂混入	7	7.0	5	10						
8.0				砂質土 若干砂混入	8	8.0	2	10						
9.0				砂質土 若干砂混入	9	9.0	4	10						
10.0	10.0			掘止	10	10.0	15	10						