誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和２年度

畑地帯総合整備事業（担手支援）
染ヶ岡・鬼ヶ久保１期地区
平成31年度 畑総事業 染ヶ岡・鬼ヶ久保1期地区 かんがい散水施設材料調達その2
R02-0000-26940-26005

単価抜き積算書

（当初）

児湯農林振興局

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）　染ヶ岡・鬼ヶ久保１期地区
工事名	平成31年度 畑総事業 染ヶ岡・鬼ヶ久保1期地区 かんがい散水施設材料調達その2

項　目　名	内　　容
事業主体名	児湯農林振興局
事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）
地区名	染ヶ岡・鬼ヶ久保１期地区
工事名	平成31年度 畑総事業 染ヶ岡・鬼ヶ久保1期地区 かんがい散水施設材料調達その2
施工場所	児湯郡高鍋町大字持田
工事番号	R02-0000-26940-26005
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	宮崎（県基準）
地区区分	高鍋町・新富町・川南町・都農町
工期	
積算体系年月	平成３１年１１月
単価期適用年月	令和２年４月―Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）　染ヶ岡・鬼ヶ久保１期地区
工事名	平成31年度 畑総事業 染ヶ岡・鬼ヶ久保1期地区 かんがい散水施設材料調達その2

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					
1	ほ場R①	小型自走式スプリンクラー	1.000	セット		
2	ほ場R②	小型自走式スプリンクラー	1.000	セット		
3	ほ場R③	小型自走式スプリンクラー	1.000	セット		
4	ほ場R④	小型自走式スプリンクラー	1.000	セット		

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）　染ヶ岡・鬼ヶ久保１期地区
工事名	平成31年度 畑総事業 染ヶ岡・鬼ヶ久保1期地区 かんがい散水施設材料調達その2

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事【県版】
工種区分	畑かん施設工事
工種体系区分	土木工事【県版】
工事工種体系年番号	
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
施工地域区分	補正なし
週休２日補正	補正なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）　染ヶ岡・鬼ヶ久保１期地区
工事名	平成31年度 畑総事業 染ヶ岡・鬼ヶ久保1期地区 かんがい散水施設材料調達その2

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・一括計上価格	1.000	式		

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）　染ヶ岡・鬼ヶ久保１期地区
工事名	平成31年度 畑総事業 染ヶ岡・鬼ヶ久保1期地区 かんがい散水施設材料調達その2

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格					
・散水施設	1.000	式			
・・散水施設	1.000	式			
ほ場R①　小型自走式スプリンクラー	1.000	式			単A B単　1号
ほ場R②　小型自走式スプリンクラー	1.000	式			単A B単　2号
ほ場R③　小型自走式スプリンクラー	1.000	式			単A B単　3号
ほ場R④　小型自走式スプリンクラー	1.000	式			単A B単　4号
合　　計					

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）　染ヶ岡・鬼ヶ久保１期地区
工事名	平成31年度 畑総事業 染ヶ岡・鬼ヶ久保1期地区 かんがい散水施設材料調達その2

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊					
	ほ場R①　小型自走式スプリンクラー		式		1.000 式 当たり算出	
	小型自走式スプリンクラー	1.000	セット			
	取水曲管 φ50	1.000	個			
	導水ホース（露地スプリンクラー（30番）関係） φ50 L=10.0m NCｵｽ×NCﾒｽ ﾎｰｽ耐圧0.70Mpa	1.000	本			
	導水ホース（露地スプリンクラー（30番）関係） φ50 L=5.0m NCｵｽ×NCﾒｽ ﾎｰｽ耐圧0.70Mpa	1.000	本			
	導水ホース（露地スプリンクラー（30番）関係） φ50 L=1.5m NCｵｽ×NCﾒｽ ﾎｰｽ耐圧0.70Mpa	1.000	本			
	ストレーナー（ＳＵＳ製架台含） φ50 ﾃﾞｨｽｸ式 ﾎﾟﾘ製 ﾒｯｼｭ40～140対応	1.000	基			
	ＮＣジョイント接続金具 φ50 NCｵｽ×ｵｽﾈｼﾞ	1.000	個			
	ＮＣジョイント接続金具 φ50 NCﾒｽ×ｵｽﾈｼﾞ	1.000	個			
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊					
	ほ場R②　小型自走式スプリンクラー		式		1.000 式 当たり算出	
	小型自走式スプリンクラー	1.000	セット			
	取水曲管 φ50	1.000	個			
	導水ホース（露地スプリンクラー（30番）関係） φ50 L=10.0m NCｵｽ×NCﾒｽ ﾎｰｽ耐圧0.70Mpa	1.000	本			
	導水ホース（露地スプリンクラー（30番）関係） φ50 L=5.0m NCｵｽ×NCﾒｽ ﾎｰｽ耐圧0.70Mpa	1.000	本			
	導水ホース（露地スプリンクラー（30番）関係） φ50 L=1.5m NCｵｽ×NCﾒｽ ﾎｰｽ耐圧0.70Mpa	1.000	本			
	ストレーナー（ＳＵＳ製架台含） φ50 ﾃﾞｨｽｸ式 ﾎﾟﾘ製 ﾒｯｼｭ40～140対応	1.000	基			
	ＮＣジョイント接続金具 φ50 NCｵｽ×ｵｽﾈｼﾞ	1.000	個			
	ＮＣジョイント接続金具 φ50 NCﾒｽ×ｵｽﾈｼﾞ	1.000	個			
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊					
	ほ場R③　小型自走式スプリンクラー		式		1.000 式 当たり算出	
	小型自走式スプリンクラー	1.000	セット			
	取水曲管 φ50	1.000	個			
	導水ホース（露地スプリンクラー（30番）関係） φ50 L=10.0m NCｵｽ×NCﾒｽ ﾎｰｽ耐圧0.70Mpa	1.000	本			
	導水ホース（露地スプリンクラー（30番）関係） φ50 L=1.5m NCｵｽ×NCﾒｽ ﾎｰｽ耐圧0.70Mpa	1.000	本			
	ストレーナー（ＳＵＳ製架台含） φ50 ﾃﾞｨｽｸ式 ﾎﾟﾘ製 ﾒｯｼｭ40～140対応	1.000	基			
	ＮＣジョイント接続金具 φ50 NCｵｽ×ｵｽﾈｼﾞ	1.000	個			
	ＮＣジョイント接続金具 φ50 NCﾒｽ×ｵｽﾈｼﾞ	1.000	個			
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊					
	ほ場R④　小型自走式スプリンクラー		式		1.000 式 当たり算出	
	小型自走式スプリンクラー	1.000	セット			
	取水曲管 φ50	1.000	個			
	導水ホース（露地スプリンクラー（30番）関係） φ50 L=10.0m NCｵｽ×NCﾒｽ ﾎｰｽ耐圧0.70Mpa	1.000	本			

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）　染ヶ岡・鬼ヶ久保１期地区
工事名	平成31年度 畑総事業 染ヶ岡・鬼ヶ久保1期地区 かんがい散水施設材料調達その2

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	導水ホース（露地スプリンクラー（30番）関係） φ50 L=5.0m NCｵｽ×NCﾒｽ ﾎｰｽ耐圧0.70Mpa	1.000	本			
	導水ホース（露地スプリンクラー（30番）関係） φ50 L=1.5m NCｵｽ×NCﾒｽ ﾎｰｽ耐圧0.70Mpa	1.000	本			
	ストレーナー（ＳＵＳ製架台含） φ50 ﾃﾞｨｽｸ式 ﾎﾟﾘ製 ﾒｯｼｭ40～140対応	1.000	基			
	ＮＣジョイント接続金具 φ50 NCｵｽ×ｵｽﾈｼﾞ	1.000	個			
	ＮＣジョイント接続金具 φ50 NCﾒｽ×ｵｽﾈｼﾞ	1.000	個			
	合　計					
	単　価					

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）　染ヶ岡・鬼ヶ久保１期地区
工事名	平成31年度 畑総事業 染ヶ岡・鬼ヶ久保1期地区 かんがい散水施設材料調達その2

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	小型自走式スプリンクラー		セット	1,650,000		Ｂ単　1号