

令和4年発生災害 第6次査定決定概要一覽

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村 工事	位置	路河川名等			決定概要																							
									復旧延長	左岸・右岸			概要1			概要2			概要3			概要4			概要5							
4年災	6次	18	日南土木事務所	県工事	日南市	大字伊比井	二級河川	伊比井川水系	伊比井川	20.3	m	左岸	20.3	m			ブロック積	108.0	m2	小口止工	2.0	基	工事用道路	67.3	m	構築物取壊工	13.0	m3	大型土のう工	14.0	袋	
4年災	6次	19	日南土木事務所	県工事	日南市	大字下方	二級河川	細田川水系	細田川	19.0	m			右岸	19.0	m	ブロック張	55.0	m2	鋼矢板工	21.0	枚	小口止工	2.0	基	盛土工	5.2	m3	構築物取壊工	19.0	m3	
4年災	6次	20	高岡土木事務所	県工事	宮崎市	高岡町上倉永	主要地方道	日南高岡線		15.0	m						切土工	21.0	m3	現場吹付法砕工 モル	108.0	im2										
4年災	6次	21	日南土木事務所	市町村工事	日南市	北郷町北河内	一般市道	本太郎線		8.0	m						ブロック積	34.0	m2	小口止工	2.0	基	ガードレール基礎工	8.0	m	アスファルト舗装	4.0	m2	路盤工	4.0	m2	
4年災	6次	22	日南土木事務所	市町村工事	日南市	大字上方	一般市道	中国瀬ヶ平線		10.0	m						大型ブロック	42.0	m2	小口止工	2.0	基	ガードレール基礎工	10.0	m	コンクリート舗装	31.0	m2	路盤工	31.0	m2	
4年災	6次	23	日南土木事務所	市町村工事	日南市	北郷町郷之原	一般市道	富士郷之原線		6.0	m						ブロック積	35.0	m2	小口止工	2.0	基	ガードレール基礎工	6.0	m	アスファルト舗装	10.0	m2	路盤工	10.0	m2	
4年災	6次	24	日南土木事務所	市町村工事	日南市	南郷町賛波	一般市道	竹脇2号線		10.7	m						ブロック積	61.0	m2	張芝工	6.3	im2	アスファルト舗装	13.0	m2	路盤工	13.0	m2	舗装版切断工	12.4	m	
4年災	6次	25	小林土木事務所	市町村工事	小林市	南西方字小田	普通河川	大淀川水系	下列目川	16.8	m	左岸	16.8	m			ブロック積	44.0	m2	底版コンクリート工	35.0	im2	構築物取壊工	21.0	m3	大型土のう工	3.0	袋	仮締切排水工	2.0	箇所	
4年災	6次	26	小林土木事務所	市町村工事	小林市	野尻町紙屋字真幸田	準用河川	大淀川水系	真幸田川	5.0	m			右岸	5.0	m	ブロック積	13.0	m2	張芝工 野芝	25.0	im2	小口止工	1.0	基	大型土のう工	4.0	袋	仮締切排水工	1.0	箇所	
4年災	6次	27	小林土木事務所	市町村工事	小林市	南西方	一般市道	大出水2号線		14.0	m						ブロック積	14.0	m2	小口止工	2.0	基	雑工(取付工)	1.0	式	L型擁壁	8.0	m	舗装版切断工	11.4	m	
4年災	6次	28	小林土木事務所	市町村工事	小林市	北西方字石塚	一般市道	石塚・石氷線		5.0	m						ブロック積	9.4	m2	小口止工	1.0	基	雑工(取付工)	1.0	式	側溝布設替工	5.0	m				
4年災	6次	29	小林土木事務所	市町村工事	小林市	真方字保場枝	一般市道	年神・市谷線		3.0	m						ブロック積	10.0	m2	小口止工	2.0	基	雑工(取付工)	1.0	式	舗装版切断工	5.3	m	舗装版取壊工	3.2	m2	
4年災	6次	31	西都土木事務所	市町村工事	西都市	岩爪	一般市道	畑和泉ヶ迫線		7.0	m						ブロック積	13.0	m2	小口止工	1.1	im3	コンクリート舗装 t=10cm	1.8	m2	舗装版切断工	4.4	m	舗装版取壊工	0.2	m3	
4年災	6次	32	小林土木事務所	県工事	小林市	堤	一般市道	大淀川水系	岩瀬川	10.0	m			右岸	10.0	m	ブロック張	52.0	m2	小口止工	2.0	基	張芝工 野芝	34.0	m2	雑工(石張工)	1.0	式	工事用道路	103.0	m	
4年災	6次	33	小林土木事務所	県工事	小林市	細野	一般市道	大淀川水系	辻の堂川	25.3	m	左岸	25.3	m			ブロック積	115.0	m2	小口止工	1.0	基	構築物取壊工	5.2	m3	張芝工 野芝	68.0	m2	根固めブロック 撤去・設置	10.0	箇所	
4年災	6次	34	小林土木事務所	県工事	小林市	真方	一般市道	大淀川水系	真方川	14.5	m			右岸	14.5	m	ブロック積	76.0	m2	小口止工	2.0	基	張芝工 人工芝	54.0	m2	雑工(石積工)	1.0	式	工事用道路	159.5	m	
4年災	6次	35	小林土木事務所	県工事	小林市	南西方	一般市道	川内川水系	池島川	16.8	m	左岸	16.8	m			ブロック積	82.0	m2	小口止工	2.0	基	平型ブロック 層積2t	24.0	個	構築物取壊工	18.0	m3	工事用道路	480.0	m	
4年災	6次	36	都城土木事務所	市町村工事	都城市	高野町	一般市道	高野・夏尾線		8.0	m						ブロック積	20.0	m2	小口止工	1.0	基	アスファルト舗装	8.8	m2	路盤工	8.8	m2	アスカブ	8.0	m	
4年災	6次	37	都城土木事務所	市町村工事	都城市	吉之元町	一般市道	田野162号線		15.0	m						ジオテキ補強盛土壁	373.0	m3	アスファルト舗装	56.0	im2	路盤工	56.0	m2	構築物取壊工	13.0	m3	舗装版取壊工	1.6	m3	
4年災	6次	38	小林土木事務所	市町村工事	小林市	南西方字轟木	普通河川	大淀川水系	芹川川	6.1	m			右岸	6.1	m	ブロック積	17.0	m2	小口止工	1.0	基	大型土のう工	6.0	袋	仮締切排水工	1.0	箇所	掛樋工	11.1	m	
4年災	6次	39	小林土木事務所	市町村工事	小林市	南西方	一般市道	轟木・生駒線		5.0	m						ブロック積	9.3	m2	小口止工	2.0	基	張芝工 人工芝	0.7	m2							
4年災	6次	40	小林土木事務所	市町村工事	小林市	水流迫	2級市道	愛宕・茶磨川線		7.0	m						ブロック積	12.0	m2	小口止工	2.0	基	雑工(取付工)	1.0	式	舗装版切断工	7.8	m	舗装版取壊工	2.7	m2	
4年災	6次	41	小林土木事務所	市町村工事	小林市	堤	一般市道	平ノ上・川無線		4.0	m						ブロック積	6.8	m2	小口止工	2.0	基	雑工(取付工)	1.0	式	張芝工 人工芝	3.2	m2				
4年災	6次	42	小林土木事務所	市町村工事	小林市	南西方	一般市道	樫ノ木1号線		10.0	m						ブロック積	20.0	m2	小口止工	2.0	基	雑工(取付工)	1.0	式	張芝工 人工芝	45.0	m2				
4年災	6次	43	小林土木事務所	市町村工事	小林市	南西方	一般市道	広庭・出入山線		12.0	m						L型擁壁	12.0	m	舗装版切断工	15.4	im	舗装版取壊工	20.0	m2	アスファルト舗装	20.0	m2				
4年災	6次	44	小林土木事務所	市町村工事	小林市	北西方	一般市道	橋谷・巢田線		7.0	m						ブロック積	27.0	m2	小口止工	2.0	基	側溝布設替工	7.0	m							
4年災	6次	45	小林土木事務所	市町村工事	小林市	北西方	一般市道	中道・八久保線		4.0	m						ブロック積	8.5	m2	小口止工	2.0	基	雑工(取付工)	1.0	式							
4年災	6次	46	小林土木事務所	市町村工事	小林市	須木奈佐木	一般市道	奈佐木子振谷線		10.0	m						ブロック積	37.0	m2	小口止工	2.0	基	ガードレール撤去・復旧	10.0	m	舗装版切断工	11.4	m	舗装版取壊工	4.8	m2	
4年災	6次	47	小林土木事務所	市町村工事	高野町	広原	準用河川	大淀川水系	安丸川	49.0	m	左岸	49.0	m			ブロック積	166.0	m2	平型ブロック 層積1t	50.0	個	捨石工	12.0	m3	構築物取壊工	63.0	m3	仮締切排水工	1.0	箇所	
4年災	6次	49	都城土木事務所	県工事	都城市	山田町中霧島	一般市道	大淀川水系	丸谷川	22.0	m			右岸	22.0	m	ブロック積	107.0	m2	コンクリート擁壁	2.8	im3	張芝工	4.5	m2	構築物取壊工	27.0	m3	大型土のう工	69.0	袋	
4年災	6次	50	都城土木事務所	県工事	都城市	関之尾	一般市道	大淀川水系	庄内川	25.0	m			右岸	25.0	m	ブロック張	259.0	m3	コンクリート擁壁	1.8	im3	張芝工	74.0	m2	工事用道路	178.0	m	大型土のう工	51.0	袋	
4年災	6次	51	都城土木事務所	県工事	都城市	吉之元	一般市道	大淀川水系	庄内川	34.5	m	左岸	8.0	m	右岸	26.5	m	ブロック積	70.0	m2	コンクリート擁壁	3.7	im3	張芝工	9.6	m2	構築物取壊工	2.0	m3	大型土のう工	65.0	袋
4年災	6次	52	都城土木事務所	市町村工事	都城市	吉之元町	普通河川	大淀川水系	湯穴川	17.0	m	左岸	17.0	m			ブロック積	44.0	m2	張芝工	20.0	im2	大型土のう工	13.0	袋	仮締切排水工	1.0	箇所	工事用道路	60.0	m	
4年災	6次	54	都城土木事務所	市町村工事	都城市	美川町	一般市道	渡司・古江線		8.0	m						ブロック積	34.0	m2	小口止工	2.0	基	雑工(取付工)	1.0	式	アスファルト舗装	10.0	m2	路盤工	10.0	m2	
4年災	6次	55	都城土木事務所	市町村工事	都城市	美川町	一般市道	今ヶ倉・宮前線		13.0	m						L型擁壁	13.0	m	アスファルト舗装	54.0	im2	路盤工	54.0	m2	舗装版取壊工	1.4	m3	舗装版切断工	13.0	m	
4年災	6次	56	都城土木事務所	市町村工事	都城市	丸谷町	一般市道	吉行・松ヶ森線		12.0	m						盛土工	424.0	m3	かご工	32.5	im2	アスカブ	11.6	m	縦排水工	17.3	m	地下排水工	11.0	m	
4年災	6次	57	西都土木事務所	県工事	西米良村	越野尾字小春	一般国道	国道219号		11.0	m						崩土取除工	183.0	m3	現場吹付法砕工 モル	273.0	im2	切土工	23.0	m3	大型土のう工	51.0	袋				
4年災	6次	59	延岡土木事務所	県工事	延岡市	北方町板上成	一般県道	板上曾木線		78.0	m						現場吹付法砕工 モル	331.0	m2	落石防止柵 1.5m	66.0	im	崩土取除工	402.0	m3	構築物取壊工	5.3	m3	大型土のう工	21.0	袋	
4年災	6次	61	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	南郷村鬼神野	2級町道	又江の原・小田線		9.9	m						ブロック積	46.0	m2	アスファルト舗装	12.0	im2	路盤工	12.0	m2	舗装版切断工	12.0	m	舗装版取壊工	0.3	m3	
4年災	6次	62	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	南郷村神門	一般町道	尾柳・木蔵立線		26.0	m						崩土取除工	598.0	m3	植生基材吹付工	610.0	im2	大型ブロック	44.0	m2	ブロック積	44.0	m2	小口止工	3.0	基	
4年災	6次	63	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	北郷村黒木	一般町道	谷久線		13.0	m						ブロック積	60.0	m2	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	18.0	m2	路盤工	18.0	m2	舗装版切断工	14.0	m	
4年災	6次	64	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	北方町上鹿川	一般市道	上鹿川下鹿川線		6.0	m						ブロック積 道岩裏有	28.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	1.7	im3	コンクリート舗装	1.8	m	舗装版切断工	6.0	m	舗装版取壊工	1.8	m2	
4年災	6次	65	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	北方町早上	一般市道	城網の瀬線		7.0	m						ブロック積 道直裏有	27.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	2.8	im3	アスファルト舗装工	2.1	m2	路盤工	2.1	m2	舗装版取壊工(As) 人力	3.2	m	
4年災	6次	66	日南土木事務所	県工事	日南市	大字酒谷甲	一般国道	国道222号		72.0	m						崩土取除工	445.0	m3													
4年災	6次	67	日向土木事務所	県工事	日向市	塩見	一般国道	国道327号		15.0	m						切土工	66.0	m3	崩土取除工	161.0	im3	切土法面整形工	359.0	m2	現場吹付法砕工	359.0	m2	植生マット工	256.0		