



令和4年発生災害 第7次査定決定概要一覽

宮崎県

| 年災  | 査定 | 工事番号 | 事務所名    | 県・市町村<br>工事 | 位置          | 路河川名等 |         | 決定概要  |       |   |    |       |    |      |      |            |         |       |             |          |          |                |           |       |             |         |           |                |        |       |       |   |
|-----|----|------|---------|-------------|-------------|-------|---------|-------|-------|---|----|-------|----|------|------|------------|---------|-------|-------------|----------|----------|----------------|-----------|-------|-------------|---------|-----------|----------------|--------|-------|-------|---|
|     |    |      |         |             |             |       |         | 復旧延長  | 左岸・右岸 |   |    | 概要1   |    |      | 概要2  |            |         | 概要3   |             |          | 概要4      |                |           | 概要5   |             |         |           |                |        |       |       |   |
| 4年災 | 7次 | 220  | 日向土木事務所 | 県工事         | 椎葉村 不土野     | 二級河川  | 耳川水系    | 不土野川  | 61.0  | m | 左岸 | 61.0  | m  |      |      | 大型ブロック     | 302.0   | m2    | ブロック張       | 58.0     | m2       | 張芝工            | 6.5       | m2    | 小口止工        | 3.0     | 基         | 大型土のう工         | 10.0   | 袋     |       |   |
| 4年災 | 7次 | 221  | 日向土木事務所 | 県工事         | 椎葉村 不土野     | 二級河川  | 耳川水系    | 不土野川  | 39.0  | m |    |       | 右岸 | 39.0 | m    | 大型ブロック     | 204.0   | m2    | 石積工         | 21.0     | m2       | 小口止工           | 2.0       | 基     | 大型土のう工      | 7.0     | 袋         | 工事用道路(敷砂利)     | 92.0   | m     |       |   |
| 4年災 | 7次 | 223  | 日向土木事務所 | 県工事         | 椎葉村 下福良     | 二級河川  | 耳川水系    | 小尾の平川 | 24.5  | m | 左岸 | 24.5  | m  |      |      | 大型ブロック     | 58.0    | m2    | ブロック積       | 7.0      | m2       | 石積工            | 67.0      | m2    | 小口止工        | 4.0     | 基         | 工事用道路(敷鉄板)     | 92.0   | m     |       |   |
| 4年災 | 7次 | 224  | 日向土木事務所 | 県工事         | 椎葉村 大河内     | 一般国道  | 国道265号  |       | 46.0  | m |    |       |    |      |      | L型擁壁       | 46.0    | m2    | アスファルト舗装    | 213.0    | m2       | 路盤工            | 213.0     | m2    | Gr コン       | 46.0    | m         | 排水工 その他        | 46.0   | m     |       |   |
| 4年災 | 7次 | 226  | 日向土木事務所 | 県工事         | 椎葉村 大河内     | 一般国道  | 国道265号  |       | 6.3   | m |    |       |    |      |      | L型擁壁       | 5.7     | m     | 小口止工        | 2.0      | 基        | アスファルト舗装       | 20.0      | m2    | 路盤工         | 20.0    | m2        | Gr コン          | 6.3    | m     |       |   |
| 4年災 | 7次 | 227  | 日向土木事務所 | 県工事         | 椎葉村 大河内     | 一般国道  | 国道265号  |       | 29.0  | m |    |       |    |      |      | L型擁壁       | 29.0    | m2    | アスファルト舗装    | 132.0    | m2       | 路盤工            | 132.0     | m2    | Gr コン       | 29.0    | m         | 排水工 その他        | 22.0   | m     |       |   |
| 4年災 | 7次 | 229  | 日向土木事務所 | 県工事         | 美郷町 南郷村鬼神野  | 一般国道  | 国道388号  |       | 76.3  | m |    |       |    |      |      | 切土工        | 4,259.0 | m3    | 盛土工         | 58.0     | m3       | 現場吹付法砕工        | 187.0     | m2    | モル吹付 8cm    | 1,523.0 | m2        | ブロック積          | 164.0  | m2    |       |   |
| 4年災 | 7次 | 231  | 日向土木事務所 | 県工事         | 諸塚村 七ツ山     | 一般国道  | 国道503号  |       | 8.0   | m |    |       |    |      |      | ブロック積      | 34.0    | m2    | 小口止工        | 2.0      | 基        | 舗装版取壊工         | 4.0       | m2    | 路盤工         | 4.0     | m2        | アスファルト舗装       | 4.0    | m2    |       |   |
| 4年災 | 7次 | 232  | 日向土木事務所 | 県工事         | 諸塚村 七ツ山     | 一般国道  | 国道503号  |       | 11.0  | m |    |       |    |      |      | ブロック積      | 46.0    | m2    | 小口止工        | 2.0      | 基        | 舗装版取壊工         | 7.7       | m2    | 路盤工         | 7.7     | m2        | アスファルト舗装       | 7.7    | m2    |       |   |
| 4年災 | 7次 | 233  | 日向土木事務所 | 県工事         | 諸塚村 七ツ山     | 一般国道  | 国道503号  |       | 12.0  | m |    |       |    |      |      | ブロック積      | 52.0    | m2    | 小口止工        | 4.0      | 基        | 舗装版取壊工         | 8.4       | m2    | 路盤工         | 8.4     | m2        | アスファルト舗装       | 8.4    | m2    |       |   |
| 4年災 | 7次 | 234  | 日向土木事務所 | 県工事         | 美郷町 南郷神門    | 主要地方道 | 西都南郷線   |       | 4.3   | m |    |       |    |      |      | ブロック積      | 16.0    | m2    | 小口止工        | 2.0      | 基        | 舗装版取壊工         | 0.1       | m3    | 路盤工         | 3.0     | m2        | アスファルト舗装       | 3.0    | m2    |       |   |
| 4年災 | 7次 | 235  | 日向土木事務所 | 県工事         | 椎葉村 不土野     | 一般県道  | 上椎葉湯前線  |       | 7.0   | m |    |       |    |      |      | L型擁壁       | 7.0     | m     | アスファルト舗装    | 43.0     | m2       | 路盤工            | 43.0      | m2    | Gr コン       | 7.0     | m         | 構造物取壊工         | 1.6    | m3    |       |   |
| 4年災 | 7次 | 236  | 日向土木事務所 | 県工事         | 椎葉村 下福良     | 一般県道  | 上椎葉湯前線  |       | 26.0  | m |    |       |    |      |      | ブロック積      | 92.0    | m2    | 小口止工        | 2.0      | 基        | アスファルト舗装       | 35.0      | m2    | 路盤工         | 35.0    | m2        | Gr コン          | 10.5   | m     |       |   |
| 4年災 | 7次 | 237  | 日向土木事務所 | 県工事         | 諸塚村 七ツ山     | 一般県道  | 上長川日之影線 |       | 30.0  | m |    |       |    |      |      | ブロック積      | 57.0    | m2    | 小口止工        | 2.0      | 基        | Gr コン          | 30.0      | m     | アスファルト舗装    | 47.0    | m2        | 区画線工           | 30.0   | m     |       |   |
| 4年災 | 7次 | 238  | 日向土木事務所 | 県工事         | 諸塚村 七ツ山     | 一般県道  | 上長川日之影線 |       | 16.0  | m |    |       |    |      |      | 大型ブロック     | 63.0    | m2    | ブロック積       | 19.0     | m2       | 小口止工           | 1.0       | 基     | Gr コン       | 16.0    | m         | アスファルト舗装       | 43.0   | m2    |       |   |
| 4年災 | 7次 | 239  | 日向土木事務所 | 県工事         | 諸塚村 七ツ山     | 一般県道  | 上長川日之影線 |       | 12.0  | m |    |       |    |      |      | ブロック積      | 28.0    | m2    | 小口止工        | 2.0      | 基        | Grコン(レール再利用)   | 12.0      | m     | アスファルト舗装    | 27.0    | m2        | アスカープ          | 12.0   | m     |       |   |
| 4年災 | 7次 | 240  | 日向土木事務所 | 県工事         | 諸塚村 七ツ山     | 一般県道  | 上長川日之影線 |       | 12.0  | m |    |       |    |      |      | ブロック積      | 47.0    | m2    | 小口止工        | 2.0      | 基        | Gr コン          | 10.0      | m     | アスファルト舗装    | 20.0    | m2        | アスカープ          | 12.0   | m     |       |   |
| 4年災 | 7次 | 241  | 日向土木事務所 | 県工事         | 美郷町 北郷宇納間   | 一般県道  | 宇納間日之影線 |       | 5.0   | m |    |       |    |      |      | ブロック積      | 22.0    | m2    | 路盤工         | 3.8      | m2       | アスファルト舗装       | 3.8       | m2    | Gr土中撤去      | 7.0     | m         | Grコン設置(レール再利用) | 7.0    | m     |       |   |
| 4年災 | 7次 | 242  | 日向土木事務所 | 県工事         | 美郷町 東郷町山陰   | 一般県道  | 八重原延岡線  |       | 6.0   | m |    |       |    |      |      | L型擁壁工      | 6.0     | m     | ヒューム管撤去再設置工 | 5.5      | m        | 舗装版取壊工         | 1.2       | m3    | Gr基礎工       | 24.0    | m2        | アスファルト舗装       | 24.0   | m2    |       |   |
| 4年災 | 7次 | 243  | 日向土木事務所 | 県工事         | 門川町 川内      | 一般県道  | 八重原延岡線  |       | 11.5  | m |    |       |    |      |      | L型擁壁       | 11.5    | m     | Gr土中撤去      | 11.5     | m        | Grコン設置         | 11.5      | m     | 舗装版取壊工      | 1.9     | m3        | 路盤工            | 38.0   | m2    |       |   |
| 4年災 | 7次 | 244  | 日向土木事務所 | 県工事         | 門川町 川内      | 一般県道  | 八重原延岡線  |       | 5.0   | m |    |       |    |      |      | ブロック積      | 19.0    | m2    | 小口止工        | 2.0      | 基        | Grコン(レール再利用)   | 5.0       | m     | Gr基礎工       | 5.0     | m         | 舗装版切断工         | 5.0    | m     |       |   |
| 4年災 | 7次 | 245  | 日向土木事務所 | 県工事         | 門川町 川内      | 一般県道  | 八重原延岡線  |       | 7.0   | m |    |       |    |      |      | ブロック積      | 31.0    | m2    | 小口止工        | 2.0      | 基        | Grコン(レール再利用)   | 7.0       | m     | Gr基礎工       | 7.0     | m         | 舗装版切断工         | 7.0    | m     |       |   |
| 4年災 | 7次 | 246  | 日向土木事務所 | 県工事         | 美郷町 東郷町山陰   | 一般県道  | 八重原延岡線  |       | 11.0  | m |    |       |    |      |      | 切土工(人力)    | 49.0    | m3    | 切土工(機械)     | 22.0     | m3       | 切土法面整形工(人力)    | 69.0      | m2    | 切土法面整形工(機械) | 84.0    | m2        | 現場吹付法砕工        | 153.0  | m2    |       |   |
| 4年災 | 7次 | 247  | 延岡土木事務所 | 県工事         | 延岡市 北方町蔵田   | 一般河川  | 五ヶ瀬川水系  | 五ヶ瀬川  | 120.0 | m | 左岸 | 120.0 | m  |      |      |            | ブロック張   | 804.0 | m2          | コンクリート擁壁 | 1.0      | m3             | 構造物撤去工    | 1.0   | 式           | 仮締切排水工  | 1.0       | 箇所             | 工事用道路  | 19.9  | m     |   |
| 4年災 | 7次 | 249  | 延岡土木事務所 | 県工事         | 延岡市 大峽町     | 一般河川  | 五ヶ瀬川水系  | 大峽谷川  | 18.1  | m |    |       | 右岸 | 18.1 | m    |            | ブロック積   | 90.0  | m2          | コンクリート擁壁 | 3.1      | m3             | 構造物撤去工    | 1.0   | 式           | 仮締切排水工  | 1.0       | 箇所             | 工事用道路  | 19.9  | m     |   |
| 4年災 | 7次 | 250  | 延岡土木事務所 | 県工事         | 延岡市 北川町下塚   | 一般河川  | 五ヶ瀬川水系  | 小川    | 21.0  | m |    |       | 右岸 | 21.0 | m    |            | ブロック積   | 113.0 | m2          | コンクリート擁壁 | 1.3      | m3             | 雑工(すりつけ工) | 1.0   | 式           | 構造物取壊工  | 4.3       | m3             | 工事用道路  | 61.0  | m     |   |
| 4年災 | 7次 | 251  | 延岡土木事務所 | 県工事         | 延岡市 北川町袖ヶ内  | 一般河川  | 五ヶ瀬川水系  | 矢ヶ内川  | 13.0  | m |    |       | 右岸 | 13.0 | m    |            | ブロック積   | 44.0  | m2          | コンクリート擁壁 | 2.0      | m3             | 雑工(すりつけ工) | 1.0   | 式           | 工事用道路   | 25.0      | m              | 大型土のう工 | 10.0  | 袋     |   |
| 4年災 | 7次 | 252  | 延岡土木事務所 | 県工事         | 延岡市 北浦町三川内  | 一般河川  | 五ヶ瀬川水系  | 木和田内川 | 16.0  | m |    |       | 右岸 | 16.0 | m    |            | ブロック積   | 70.0  | m2          | コンクリート擁壁 | 3.0      | m3             | 雑工(すりつけ工) | 1.0   | 式           | 仮締切排水工  | 1.0       | 箇所             | 工事用道路  | 1.0   | 式     |   |
| 4年災 | 7次 | 255  | 延岡土木事務所 | 県工事         | 延岡市 北方町うそ越  | 一般河川  | 五ヶ瀬川水系  | 曾木川   | 91.0  | m | 左岸 | 28.0  | m  | 右岸   | 63.0 | m          |         | ブロック積 | 499.0       | m2       | コンクリート擁壁 | 5.8            | m3        | 張芝工   | 290.0       | m2      | 雑工(すりつけ工) | 1.0            | 式      | 工事用道路 | 154.3 | m |
| 4年災 | 7次 | 256  | 延岡土木事務所 | 県工事         | 延岡市 北方町南久保山 | 一般国道  | 国道218号  |       | 431.0 | m |    |       |    |      |      | 転落防止柵設置工   | 198.7   | m     | ビーム設置・撤去    | 13.0     | 本        | 転落防止柵支柱修正      | 3.0       | 本     | 転落防止柵支柱設置   | 1.0     | 本         | 標識柱復旧工         | 1.0    | 本     |       |   |
| 4年災 | 7次 | 257  | 延岡土木事務所 | 県工事         | 延岡市 北方町曾木   | 一般国道  | 国道218号  |       | 12.2  | m |    |       |    |      |      | ブロック積      | 10.0    | m2    | Gr コン       | 8.0      | m        | Gr 土中          | 4.0       | m     | 小口止工        | 2.0     | 基         |                |        |       |       |   |
| 4年災 | 7次 | 259  | 延岡土木事務所 | 県工事         | 延岡市 下三輪町    | 主要地方道 | 北方土々呂線  |       | 69.9  | m |    |       |    |      |      | ブレ法砕 植生    | 300.0   | m2    | 盛土工         | 69.0     | m3       | アスファルト舗装       | 42.0      | m2    | 路盤工         | 42.0    | m2        | 舗装版取壊工         | 4.2    | m3    |       |   |
| 4年災 | 7次 | 261  | 延岡土木事務所 | 県工事         | 延岡市 北方町上鹿川  | 一般県道  | 上祝子綱の瀬線 |       | 10.0  | m |    |       |    |      |      | ブロック積      | 63.0    | m2    | Gr コン       | 10.0     | m        | 小口止工           | 2.0       | 基     | 構造物取壊工      | 8.5     | m3        | アスファルト舗装       | 7.5    | m2    |       |   |
| 4年災 | 7次 | 262  | 延岡土木事務所 | 県工事         | 延岡市 北方町上鹿川  | 一般県道  | 上祝子綱の瀬線 |       | 32.5  | m |    |       |    |      |      | ブロック積      | 246.0   | m2    | 現場吹付法砕工 モル  | 186.0    | m2       | 現場吹付法砕工 植生     | 68.0      | m2    | L型擁壁        | 16.0    | m         | Gr コン          | 16.0   | m     |       |   |
| 4年災 | 7次 | 263  | 延岡土木事務所 | 県工事         | 延岡市 北方町横峰   | 一般県道  | 上祝子綱の瀬線 |       | 9.5   | m |    |       |    |      |      | 現場吹付法砕工 モル | 42.0    | m2    | 現場吹付法砕工 植生  | 52.0     | m2       | 大型土のう工         | 13.0      | 袋     |             |         |           |                |        |       |       |   |
| 4年災 | 7次 | 264  | 延岡土木事務所 | 県工事         | 延岡市 北方町上鹿川  | 一般県道  | 上祝子綱の瀬線 |       | 25.0  | m |    |       |    |      |      | 現場吹付法砕工 モル | 290.0   | m2    | 現場吹付法砕工 植生  | 44.0     | m2       | 落石防止網工         | 250.0     | m2    | 崩土取除工       | 226.0   | m3        | 落石防止網撤去工       | 250.0  | m2    |       |   |
| 4年災 | 7次 | 265  | 延岡土木事務所 | 県工事         | 延岡市 北方町板下   | 一般県道  | 板上曾木線   |       | 11.5  | m |    |       |    |      |      | 大型ブロック積    | 80.0    | m2    | 小口止工        | 2.0      | 基        | 植生工            | 28.0      | m2    | アスファルト舗装    | 6.2     | m2        | 路盤工            | 6.2    | m2    |       |   |
| 4年災 | 7次 | 266  | 延岡土木事務所 | 県工事         | 延岡市 北方町板下   | 一般県道  | 板上曾木線   |       | 15.5  | m |    |       |    |      |      | ブロック積      | 45.0    | m2    | 小口止工        | 2.0      | 基        | Gr コン          | 16.5      | m     | アスファルト舗装    | 19.0    | m2        | 路盤工            | 19.0   | m2    |       |   |
| 4年災 | 7次 | 267  | 延岡土木事務所 | 県工事         | 延岡市 小川町     | 一般県道  | 櫻原細見線   |       | 11.1  | m |    |       |    |      |      | 大型ブロック積    | 54.0    | m2    | 小口止工        | 2.0      | 基        | Gr 再使用         | 6.6       | m     | 構造物取壊工      | 21.0    | m3        | かごマット撤去工       | 36.0   | m2    |       |   |
| 4年災 | 7次 | 268  | 延岡土木事務所 | 県工事         | 延岡市 北方町二股   | 一般県道  | 櫻原細見線   |       | 19.5  | m |    |       |    |      |      | 現場吹付法砕工 モル | 98.0    | m2    | 構造物取壊工      | 19.0     | m3       | プレキャストガードレール基礎 | 19.5      | m     | Gr コン       | 15.0    | m         | Gr 再使用         | 8.0    | m     |       |   |
| 4年災 | 7次 | 269  | 延岡土木事務所 | 県工事         | 延岡市 北方町八峽   | 一般県道  | 北方高千穂線  |       | 10.0  | m |    |       |    |      |      | 落石防止網工     | 240.0   | m2    | モル吹付 8cm    | 67.0     | m2       | 構造物取壊工         | 1.9       | m3    | 大型土のう工      | 30.0    | 袋         |                |        |       |       |   |
| 4年災 | 7次 | 270  | 西臼杵支庁   | 県工事         | 五ヶ瀬町 鞍岡     | 一般河川  | 五ヶ瀬川水系  | 五ヶ瀬川  | 24.0  | m | 左岸 | 24.0  | m  |      |      |            | ブロック積   | 99.0  | m2          | 小口止工     | 2.0      | 基              | 工事用道路     | 124.0 | m           | 大型土のう工  | 78.0      | 袋              | 仮締切排水工 | 1.0   | 箇所    |   |
| 4年災 | 7次 | 271  | 西臼杵支庁   | 県工事         | 五ヶ瀬町 大字鞍岡   | 一般河川  | 五ヶ瀬川水系  | 五ヶ瀬川  | 12.0  | m | 左岸 | 12.0  | m  |      |      |            | ブロック積   | 54.0  | m2          | 小口止工     | 2.0      | 基              | 工事用道路     | 163.0 | m           | 大型土のう工  | 83.0      | 袋              | 仮締切排水工 | 1.0   | 箇所    |   |
| 4年災 | 7次 | 272  | 西臼杵支庁   | 県工事         | 日之影町 七折     | 一般河川  | 五ヶ瀬川水系  | 綱ノ瀬川  | 37.0  | m |    |       | 右岸 | 37.0 | m    |            | 根継工 腰掛型 | 66.0  | m3          | 小口止工     | 1.0      | 基              | 石積工       | 11.0  | m2          | 工事用道路   | 217.0     | m              | 仮締切排水工 | 1.0   | 箇所    |   |
| 4年災 | 7次 | 273  | 西臼杵支庁   | 県工事         | 日之影町 岩井川    | 一般河川  | 五ヶ瀬川水系  | 追川    | 11.0  | m |    |       | 右岸 | 11.0 | m    |            | ブロック積   | 57.0  | m2          | 小口止工     | 2.0      | 基              | 工事用道路     | 135.0 | m           | 仮締切排水工  | 1.0       | 箇所             | 大型土のう工 | 71.0  | 袋     |   |

令和4年発生災害 第7次査定決定概要一覽

宮崎県

| 年災  | 査定 | 工事番号 | 事務所名    | 県・市町村<br>工事 | 位置   | 路河川名等  | 決定概要 |          |       |     |  |     |      |     |            |       |    |               |       |    |                  |       |    |                  |       |    |                 |       |    |
|-----|----|------|---------|-------------|------|--------|------|----------|-------|-----|--|-----|------|-----|------------|-------|----|---------------|-------|----|------------------|-------|----|------------------|-------|----|-----------------|-------|----|
|     |    |      |         |             |      |        | 復旧延長 | 左岸・右岸    |       | 概要1 |  | 概要2 |      | 概要3 |            | 概要4   |    | 概要5           |       |    |                  |       |    |                  |       |    |                 |       |    |
| 4年災 | 7次 | 311  | 都城土木事務所 | 市町村工事       | 三股町  | 禰山     | 一般町道 | 中野7号線    | 12.0  | m   |  |     |      |     | 大型ブロック積    | 82.0  | m2 | 小口止工          | 2.0   | 基  | 舗装版切断工           | 12.6  | m  | 舗装版取壊工           | 1.5   | m3 | アスファルト舗装        | 31.0  | m2 |
| 4年災 | 7次 | 312  | 都城土木事務所 | 市町村工事       | 三股町  | 長田     | 一般町道 | 内之木場2号線  | 22.5  | m   |  |     |      |     | ブロック積 道直裏有 | 50.0  | m  | ブロック積 道直裏有    | 10.0  | m  | 小口止工             | 4.0   | 基  | 舗装版切断工           | 29.1  | m  | 舗装版取壊工(As) 機械   | 31.0  | m  |
| 4年災 | 7次 | 313  | 都城土木事務所 | 市町村工事       | 三股町  | 長田     | 一般町道 | 内之木場2号線  | 14.0  | m   |  |     |      |     | ブロック積 道直裏有 | 52.0  | m  | 小口止工          | 2.0   | 基  | 舗装版切断工           | 18.0  | m  | 舗装版取壊工(As) 機械    | 16.0  | m  | アスファルト舗装        | 21.0  | m2 |
| 4年災 | 7次 | 314  | 高岡土木事務所 | 市町村工事       | 国富町  | 大字八代北俣 | 2級町道 | 永山高尾線    | 13.0  | m   |  |     |      |     | モル吹付8~10cm | 125.0 | m2 |               |       |    |                  |       |    |                  |       |    |                 |       |    |
| 4年災 | 7次 | 315  | 高岡土木事務所 | 市町村工事       | 国富町  | 大字深年   | 2級町道 | 大坪馬渡線    | 20.0  | m   |  |     |      |     | モル吹付8~10cm | 125.0 | m2 | 吹付法面取壊(機械施工)  | 36.0  | m2 | 吹付法面取壊(人力施工)     | 16.0  | m2 |                  |       |    |                 |       |    |
| 4年災 | 7次 | 317  | 高岡土木事務所 | 市町村工事       | 綾町   | 大字北俣   | 1級町道 | 南麓竹野線    | 9.5   | m   |  |     |      |     | ブロック積工     | 35.0  | m2 | ガードレール基礎工     | 9.5   | m  | 防護柵設置工           | 11.0  | m  | 舗装工              | 4.5   | m2 | 防護柵撤去工          | 5.0   | m  |
| 4年災 | 7次 | 318  | 高岡土木事務所 | 市町村工事       | 綾町   | 大字南俣   | 1級町道 | 尾原田ノ平線   | 9.0   | m   |  |     |      |     | 重力式擁壁工     | 21.0  | m3 | 盛土工           | 70.0  | m3 | 法面整形工            | 44.0  | m2 | 張芝工              | 44.0  | m2 |                 |       |    |
| 4年災 | 7次 | 319  | 高岡土木事務所 | 市町村工事       | 綾町   | 大字南俣   | 2級町道 | 倉輪広沢線    | 7.0   | m   |  |     |      |     | 植生基材吹付工    | 93.0  | m2 |               |       |    |                  |       |    |                  |       |    |                 |       |    |
| 4年災 | 7次 | 320  | 高岡土木事務所 | 市町村工事       | 綾町   | 大字南俣   | 一般町道 | 釜牟田堀切口線  | 7.0   | m   |  |     |      |     | ブロック積工     | 14.0  | m2 | 客土吹付工         | 72.0  | m2 | 小口止工             | 1.0   | 基  | 雑工(取付工)          | 1.0   | 式  |                 |       |    |
| 4年災 | 7次 | 321  | 西都土木事務所 | 市町村工事       | 西都市  | 加勢     | 一般市道 | 内ノ丸原園線   | 19.0  | m   |  |     |      |     | Gr・L型擁壁    | 19.0  | m  | Grコン          | 19.0  | m  | アスカープ            | 19.0  | m  | 路盤工(t=10cm)      | 39.0  | m2 | アスファルト舗装(t=4cm) | 39.0  | m2 |
| 4年災 | 7次 | 322  | 西都土木事務所 | 市町村工事       | 西都市  | 尾八重    | 一般市道 | 尾八重線     | 4.0   | m   |  |     |      |     | ブロック積      | 11.0  | m2 | 小口止工          | 2.0   | 基  | Grコン             | 4.0   | m  | 路盤工(t=10cm)      | 3.0   | m2 | アスファルト舗装(t=4cm) | 3.4   | m2 |
| 4年災 | 7次 | 323  | 西都土木事務所 | 市町村工事       | 西都市  | 尾八重    | 一般市道 | 尾八重線     | 9.0   | m   |  |     |      |     | ブロック積      | 17.0  | m2 | 小口止工          | 2.0   | 基  | Grコン             | 9.0   | m  | 雑工(Gr基礎)         | 1.0   | 式  | 雑工(取付工)         | 1.0   | 式  |
| 4年災 | 7次 | 324  | 西都土木事務所 | 市町村工事       | 西都市  | 尾八重    | 一般市道 | 尾八重線     | 7.5   | m   |  |     |      |     | ブロック積      | 30.0  | m2 | 小口止工          | 2.0   | 基  | Grコン             | 6.0   | m  | アスファルト舗装(t=10cm) | 4.8   | m2 | アスファルト舗装(t=4cm) | 5.6   | m2 |
| 4年災 | 7次 | 325  | 西都土木事務所 | 市町村工事       | 西都市  | 南方     | 一般市道 | 竹尾畑江線    | 11.0  | m   |  |     |      |     | ブロック積      | 37.0  | m2 | 小口止工          | 2.0   | 基  | Grコン             | 11.0  | m  | コンクリート舗装(t=15cm) | 10.0  | m2 | 舗装版切断工          | 12.8  | m  |
| 4年災 | 7次 | 326  | 西都土木事務所 | 市町村工事       | 西都市  | 上三財    | 一般市道 | 上高野大高野線  | 6.0   | m   |  |     |      |     | Gr・L型擁壁    | 6.0   | m  | Grコン          | 5.0   | m  | 路盤工(t=10cm)      | 16.0  | m2 | アスファルト舗装(t=4cm)  | 16.0  | m2 | 舗装版切断工          | 11.5  | m  |
| 4年災 | 7次 | 327  | 西都土木事務所 | 市町村工事       | 西都市  | 南方     | 一般市道 | 椎原鳥ノ巢線   | 36.0  | m   |  |     |      |     | ブロック積      | 139.0 | m2 | 小口止工          | 4.0   | 基  | コンクリート舗装(t=10cm) | 77.0  | m2 | 緑石工              | 67.0  | m  | ふとんかご           | 108.0 | m  |
| 4年災 | 7次 | 328  | 西都土木事務所 | 市町村工事       | 西都市  | 三納     | 一般市道 | 釘野内久野線   | 15.0  | m   |  |     |      |     | ブロック積      | 57.0  | m2 | 小口止工          | 2.0   | 基  | Grコン             | 15.0  | m  | 根固ブロック(1.0t型)    | 26.0  | 個  | アスファルト舗装(t=4cm) | 11.0  | m2 |
| 4年災 | 7次 | 329  | 西都土木事務所 | 市町村工事       | 西都市  | 尾八重    | 一般市道 | 岩之尾線     | 33.0  | m   |  |     |      |     | 補強土壁工      | 324.0 | m2 | 路盤工(t=10cm)   | 61.0  | m2 | コンクリート舗装(t=10cm) | 61.0  | m2 | 排水構築物工           | 89.0  | m  | 張コンクリート工        | 279.0 | m2 |
| 4年災 | 7次 | 330  | 西都土木事務所 | 市町村工事       | 西都市  | 鏡鐘     | 一般市道 | 長野2号線    | 15.8  | m   |  |     |      |     | ブロック積      | 22.0  | m2 | 小口止工          | 2.0   | 基  | コンクリート舗装(t=10cm) | 25.0  | m2 | 舗装版取壊工           | 3.3   | m  | 舗装版取壊工          | 0.7   | m3 |
| 4年災 | 7次 | 331  | 西都土木事務所 | 市町村工事       | 西米良村 | 村所     | 一般村道 | 山中線      | 55.0  | m   |  |     |      |     | 切土工        | 155.0 | m3 | 舗装版取壊工        | 8.1   | m3 | L型擁壁             | 11.0  | m  | コンクリート舗装         | 162.0 | m2 | 路盤工             | 162.0 | m2 |
| 4年災 | 7次 | 332  | 西都土木事務所 | 市町村工事       | 西米良村 | 村所     | 一般村道 | 山中線      | 20.0  | m   |  |     |      |     | 切土工        | 91.0  | m3 | 舗装版取壊工        | 0.8   | m3 | ブロック積            | 18.0  | m2 | 重力式擁壁            | 7.5   | m3 | 溜槽              | 1.0   | 基  |
| 4年災 | 7次 | 333  | 西都土木事務所 | 市町村工事       | 西米良村 | 竹原     | 一般村道 | 井戸内線     | 43.4  | m   |  |     |      |     | 切土工        | 118.0 | m3 | 大型ブロック        | 158.0 | m2 | 舗装版取壊工           | 1.4   | m3 | 構築物取壊工           | 4.4   | m3 | ブロック積           | 53.0  | m2 |
| 4年災 | 7次 | 334  | 西都土木事務所 | 市町村工事       | 西米良村 | 村所     | 一般村道 | 縄瀬線      | 9.0   | m   |  |     |      |     | 切土工        | 137.0 | m3 | 舗装版取壊工        | 1.3   | m3 | L型擁壁             | 9.0   | m  | アスファルト舗装         | 31.0  | m2 | 路盤工             | 31.0  | m2 |
| 4年災 | 7次 | 335  | 西都土木事務所 | 市町村工事       | 西米良村 | 村所     | 一般村道 | 縄瀬線      | 7.0   | m   |  |     |      |     | 切土工        | 27.0  | m3 | 舗装版取壊工        | 0.3   | m3 | 路盤工              | 5.8   | m2 | アスファルト舗装         | 5.8   | m2 | アスカープ           | 7.0   | m  |
| 4年災 | 7次 | 336  | 西都土木事務所 | 市町村工事       | 西米良村 | 板谷     | 一般村道 | 横谷線      | 24.0  | m   |  |     |      |     | 切土工        | 160.0 | m3 | 舗装版取壊工        | 2.6   | m3 | L型擁壁             | 20.0  | m  | 路盤工              | 56.0  | m2 | アスファルト舗装        | 56.0  | m2 |
| 4年災 | 7次 | 337  | 西都土木事務所 | 市町村工事       | 西米良村 | 板谷     | 一般村道 | 横谷線      | 7.3   | m   |  |     |      |     | 切土工        | 15.0  | m3 | ブロック積         | 39.0  | m2 | 調整コンクリート工        | 6.1   | m3 |                  |       |    |                 |       |    |
| 4年災 | 7次 | 338  | 西都土木事務所 | 市町村工事       | 西米良村 | 小川     | 一般村道 | 鉢山谷・古川線  | 27.5  | m   |  |     |      |     | 切土工        | 73.0  | m3 | 現場吹付法枠工(枠内モル) | 355.0 | m2 |                  |       |    |                  |       |    |                 |       |    |
| 4年災 | 7次 | 339  | 高鍋土木事務所 | 市町村工事       | 木城町  | 大字中之又  | 一般町道 | 板谷1号線    | 13.0  | m   |  |     |      |     | 切土工        | 13.0  | m3 | 崩土取除工         | 4.6   | m3 | 現場吹付法枠工 植生       | 245.0 | m2 | 大型土のう工           | 10.0  | 袋  |                 |       |    |
| 4年災 | 7次 | 340  | 高鍋土木事務所 | 市町村工事       | 木城町  | 大字石河内  | 一般町道 | 鶴懐鹿遊線    | 29.0  | m   |  |     |      |     | L型擁壁工      | 29.0  | m  | モル吹付8~10cm    | 167.0 | m2 | Gr-コン            | 29.0  | m  | アスファルト舗装         | 152.0 | m2 | 大型土のう工          | 12.0  | 袋  |
| 4年災 | 7次 | 341  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 美郷町  | 東郷町八重原 | 普通河川 | 耳川水系     | 7.0   | m   |  | 右岸  | 7.0  | m   | ブロック積      | 17.0  | m2 | 小口止工          | 2.0   | 基  | 張芝工              | 7.0   | m2 | 土のう積             | 0.8   | m2 | 仮締切排水工          | 1.0   | 箇所 |
| 4年災 | 7次 | 342  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 美郷町  | 東郷町坪谷  | 普通河川 | 耳川水系     | 12.0  | m   |  | 右岸  | 12.0 | m   | ブロック積      | 29.0  | m2 | 小口止工          | 3.0   | 基  | 土のう積             | 1.6   | m2 | 仮締切排水工           | 1.0   | 箇所 | 工事用道路           | 88.0  | m  |
| 4年災 | 7次 | 343  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 美郷町  | 東郷町山陰  | 普通河川 | 椎谷川水系    | 20.0  | m   |  | 右岸  | 20.0 | m   | ブロック積      | 77.0  | m2 | 小口止工          | 2.0   | 基  | 張芝工              | 23.0  | m2 | 土のう積             | 2.9   | m2 | 仮締切排水工          | 1.0   | 箇所 |
| 4年災 | 7次 | 344  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 門川町  | 大字川内   | 2級町道 | 上井野神舞線   | 9.0   | m   |  |     |      |     | ブロック積      | 39.0  | m2 | 小口止工          | 2.8   | m3 | Grコン             | 9.0   | m  | ガードレール基礎         | 9.0   | m  | アスファルト舗装        | 9.4   | m2 |
| 4年災 | 7次 | 345  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 門川町  | 大字川内   | 2級町道 | 貝ノ木本津々良線 | 5.0   | m   |  |     |      |     | ブロック積      | 22.0  | m2 | 小口止工          | 3.3   | m3 | Grコン             | 6.9   | m  | ガードレール基礎         | 6.9   | m  | アスファルト舗装        | 3.7   | m2 |
| 4年災 | 7次 | 346  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 美郷町  | 西郷村田代  | 1級町道 | 下り谷・横八線  | 18.0  | m   |  |     |      |     | ブロック積      | 48.0  | m2 | 小口止工          | 2.0   | 基  | アスファルト舗装         | 9.0   | m2 | 路盤工              | 9.0   | m2 | 舗装版切断工          | 19.0  | m  |
| 4年災 | 7次 | 347  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 美郷町  | 西郷村山三ヶ | 2級町道 | 椎原橋・中八重線 | 40.0  | m   |  |     |      |     | ブロック積      | 94.0  | m2 | 小口止工          | 1.0   | 基  | L型擁壁工            | 2.0   | m  | アスファルト舗装         | 38.0  | m2 | 路盤工             | 38.0  | m2 |
| 4年災 | 7次 | 348  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 美郷町  | 西郷村田代  | 2級町道 | 峰・花水流線   | 13.0  | m   |  |     |      |     | ブロック積      | 37.0  | m2 | 小口止工          | 2.0   | 基  | アスファルト舗装         | 13.0  | m2 | 路盤工              | 13.0  | m2 | 舗装版切断工          | 14.0  | m  |
| 4年災 | 7次 | 349  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 美郷町  | 西郷村田代  | 2級町道 | 若宮・坂本線   | 10.0  | m   |  |     |      |     | 大型ブロック     | 68.0  | m2 | 小口止工          | 2.0   | 基  | アスファルト舗装         | 17.0  | m2 | 路盤工              | 17.0  | m2 | 舗装版切断工          | 13.0  | m  |
| 4年災 | 7次 | 350  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 美郷町  | 南郷村渡川  | 一般町道 | 五色谷線     | 13.0  | m   |  |     |      |     | ブロック積      | 63.0  | m2 | 小口止工          | 2.0   | 基  | 雑工(取付工)          | 1.0   | 式  |                  |       |    |                 |       |    |
| 4年災 | 7次 | 351  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 美郷町  | 南郷村神門  | 一般町道 | 名木・杭谷線   | 22.0  | m   |  |     |      |     | 崩土取除工      | 209.0 | m3 | 現場吹付法枠工 植生    | 538.0 | m2 |                  |       |    |                  |       |    |                 |       |    |
| 4年災 | 7次 | 352  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 美郷町  | 南郷村渡川  | 一般町道 | 和田・落ヶ谷線  | 6.0   | m   |  |     |      |     | ブロック積      | 29.0  | m2 | 小口止工          | 1.0   | 基  | アスファルト舗装         | 2.4   | m2 | 路盤工              | 2.4   | m2 | 舗装版切断工          | 7.5   | m  |
| 4年災 | 7次 | 353  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 美郷町  | 西郷村山三ヶ | 一般町道 | 鳥の巣・堰堤線  | 10.0  | m   |  |     |      |     | L型擁壁工      | 10.0  | m  | アスファルト舗装      | 26.0  | m2 | 路盤工              | 26.0  | m2 | 舗装版切断工           | 14.3  | m  | 舗装版取壊工          | 0.9   | m3 |
| 4年災 | 7次 | 354  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 美郷町  | 北郷村小原  | 一般町道 | 側出・椎野線   | 172.0 | m   |  |     |      |     | 盛土工        | 242.0 | m3 | アスファルト舗装      | 552.0 | m2 | 路盤工              | 552.0 | m2 | 側溝               | 40.0  | m  | 舗装版切断工          | 27.5  | m  |
| 4年災 | 7次 | 355  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 美郷町  | 南郷村鬼神野 | 一般町道 | 床並・熊路線   | 12.0  | m   |  |     |      |     | ブロック積      | 61.0  | m2 | 小口止工          | 2.0   | 基  | アスファルト舗装         | 6.0   | m2 | 路盤工              | 6.0   | m2 | 舗装版切断工          | 13.0  | m  |
| 4年災 | 7次 | 356  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 美郷町  | 西郷村山三ヶ | 一般町道 | 小八重中・上線  | 4.0   | m   |  |     |      |     | ブロック積      | 13.0  | m2 | 小口止工          | 1.0   | 基  | アスファルト舗装         | 4.0   | m2 | 路盤工              | 4.0   | m2 | 舗装版切断工          | 5.8   | m  |
| 4年災 | 7次 | 357  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 美郷町  | 西郷村山三ヶ | 一般町道 | 尾追・白ヶ淵線  | 18.0  | m   |  |     |      |     | ブロック積      | 18.0  | m2 | 小口止工          | 2.0   | 基  | 大型カゴ工            | 72.0  | m2 | 張芝工              | 43.0  | m2 | アスファルト舗装        | 19.0  | m2 |
| 4年災 | 7次 | 358  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 美郷町  | 南郷村鬼神野 | 一般町道 | 小村・熊路線   | 17.0  | m   |  |     |      |     | 植生基材吹付工    | 525.0 | m2 |               |       |    |                  |       |    |                  |       |    |                 |       |    |
| 4年災 | 7次 | 359  | 日向土木事務所 | 市町村工事       | 美郷町  | 西郷村山三ヶ | 一般町道 | 鳥の巣      |       |     |  |     |      |     |            |       |    |               |       |    |                  |       |    |                  |       |    |                 |       |    |

