誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

平成３１年度

畑地帯総合整備事業（担手支援）
釘松地区
平成31年度畑地帯総合整備事業(担手支援)釘松地区その4畑地かんがい末端散水器材調達

単価抜き積算書

（当初）

西諸県農林振興局

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）　釘松地区
工事名	平成31年度畑地帯総合整備事業(担手支援)釘松地区その4畑地かんがい末端散水器材調達

項　目　名	内　　容
事業主体名	西諸県農林振興局
事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）
地区名	釘松地区
工事名	平成31年度畑地帯総合整備事業(担手支援)釘松地区その4畑地かんがい末端散水器材調達
施工場所	小林市野尻町三ヶ野山
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	宮崎（県基準）
地区区分	西諸地域(須木･木浦木除く)
工期	
積算体系年月	平成３１年１０月
単価期適用年月	平成３１年１１月―Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）　釘松地区
工事名	平成31年度畑地帯総合整備事業(担手支援)釘松地区その4畑地かんがい末端散水器材調達

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					
1	畑地かんがい末端散水器材調達	大型スプリンクラー	1.000	セット		
2	〃	散水チューブ　タイプＡ	2.000	セット		

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）　釘松地区
工事名	平成31年度畑地帯総合整備事業(担手支援)釘松地区その4畑地かんがい末端散水器材調達

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事【県版】
工種区分	畑かん施設工事
工種体系区分	土木工事【県版】
工事工種体系年番号	
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
施工地域区分	補正なし
週休２日補正	補正なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）　釘松地区
工事名	平成31年度畑地帯総合整備事業(担手支援)釘松地区その4畑地かんがい末端散水器材調達

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・一括計上価格	1.000	式		

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）　釘松地区
工事名	平成31年度畑地帯総合整備事業(担手支援)釘松地区その4畑地かんがい末端散水器材調達

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格					
・畑地かんがい末端散水器材調達	1.000	式			
・・畑地かんがい末端散水施設調達 Ｈ３１ その１	1.000	式			
畑地かんがい末端散水器材調達	1.000	式			単Ａ Ｂ単　1号
合　　計					

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）　釘松地区
工事名	平成31年度畑地帯総合整備事業(担手支援)釘松地区その4畑地かんがい末端散水器材調達

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
	畑地かんがい末端散水器材調達		式		1.000 式	当たり算出
	畑地かんがい末端散水器材調達 ほ場１ 大型スプリンクラー	1.000	式			T単　1号
	畑地かんがい末端散水器材調達 ほ場２ 散水チューブタイプA	1.000	式			T単　2号
	畑地かんがい末端散水器材調達 ほ場３ 散水チューブタイプA	1.000	式			T単　3号
	合　計					
	単　価					

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）　釘松地区
工事名	平成31年度畑地帯総合整備事業(担手支援)釘松地区その4畑地かんがい末端散水器材調達

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
	畑地かんがい末端散水器材調達		式		1.000 式	当たり算出
	ほ場１ 大型スプリンクラー					
	マチノ式接続金具 φ50 ﾏﾁﾉﾒｽ×内ﾈｼﾞ	1.000	個			
	ＳＧＰ管（白）ネジ付き 50A L=300mm	1.000	個			
	ＳＧＰ管（白）ネジ付き 50A L=800mm	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） 90° エルボ 50A	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） ユニオン 50A	2.000	個			
	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） ニップル 50A	2.000	個			
	ストレーナー（ＳＵＳ製架台含） φ50 ﾃﾞｨｽｸ式 ﾎﾟﾘ製 ﾒｯｼｭ40～140対応	1.000	基			
	減圧弁（調整型） φ50 二次側圧力（0.20～0.40Mpa）	1.000	基			
	保護ﾎﾞｯｸｽ（屋外用） ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製　300×300×140	1.000	個			
	自動灌水ﾀｲﾏｰ(電磁弁一体型) φ50 NCｵｽ×NCﾒｽ付 乾電池式 散水回数1日4回まで	1.000	個			
	導水ホース（露地スプリンクラー（30番）関係） φ50 L=15.0m NCｵｽ×NCﾒｽ ﾎｰｽ耐圧0.70Mpa	1.000	本			
	ｴﾙﾎﾞ（樹脂製） φ50×90° ＮＣｵｽ1個×ＮＣﾒｽ付	1.000	個			
	導水ホース（露地スプリンクラー（30番）関係） φ50 L=12.5m NCｵｽ×NCﾒｽ ﾎｰｽ耐圧0.70Mpa	7.000	本			
	大型ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ ｶﾑﾛｯｸ付 散水量94.0L/分程度 散水直径40.0m程度	4.000	個			
	一輪台車(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付) ｶﾑﾛｯｸ付 折りたたみ型（ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾗｸﾞ付）	4.000	台			
	接足管 ｶﾑﾛｯｸ付 40A-1.0m（ｿｹｯﾄ共）	4.000	本			
	導水ホース巻取り機 導水ホース用	1.000	基			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
	畑地かんがい末端散水器材調達		式		1.000 式	当たり算出
	ほ場２ 散水チューブタイプＡ					
	マチノ式接続金具 φ50 ﾏﾁﾉﾒｽ×内ﾈｼﾞ	1.000	個			
	ＳＧＰ管（白）ネジ付き 50A L=300mm	1.000	個			
	ＳＧＰ管（白）ネジ付き 50A L=800mm	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） 90° エルボ 50A	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） ユニオン 50A	2.000	個			
	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） ニップル 50A	2.000	個			
	ストレーナー（ＳＵＳ製架台含） φ50 ﾃﾞｨｽｸ式 ﾎﾟﾘ製 ﾒｯｼｭ40～140対応	1.000	基			
	減圧弁（調整型） φ50 二次側圧力（0.20～0.40Mpa）	1.000	基			
	自動灌水ﾀｲﾏｰ(電磁弁一体型) φ50 NCｵｽ×NCﾒｽ付 乾電池式 散水回数1日4回まで	1.000	個			
	保護ﾎﾞｯｸｽ（屋外用） ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製　300×300×140	1.000	個			
	導水ホース（露地スプリンクラー（30番）関係） φ50 L=15.0m NCｵｽ×NCﾒｽ ﾎｰｽ耐圧0.70Mpa	1.000	本			
	導水ホース（露地スプリンクラー（30番）関係） φ50 L=8.0m NCｵｽ×NCﾒｽ ﾎｰｽ耐圧0.70Mpa	2.000	本			
	NCﾁｰｽﾞ継手 φ50（90° 型）	1.000	個			
	NCﾁｭｰﾌﾞ継手 φ50×40	2.000	個			
	NCｴﾙﾎﾞ継手 φ50×90°	2.000	個			
	散水チューブ（タイプＡ）　1巻=100m φ40(作動圧0.25Mpa,吐出量2.6L/min,散布片側8.0m)	2.000	巻			
	エンドストッパー φ40（散水ﾀｲﾌﾟA）	2.000	個			

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）　釘松地区
工事名	平成31年度畑地帯総合整備事業(担手支援)釘松地区その4畑地かんがい末端散水器材調達

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	巻取り機 ﾀｲﾌﾟA	1.000	基			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
	畑地かんがい末端散水器材調達		式		1.000 式	当たり算出
	ほ場３ 散水チューブタイプＡ					
	マチノ式接続金具 φ50 ﾏﾁﾉﾒｽ×内ﾈｼﾞ	1.000	個			
	ＳＧＰ管（白）ネジ付き 50A L=300mm	1.000	個			
	ＳＧＰ管（白）ネジ付き 50A L=800mm	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） 90° エルボ 50A	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） ユニオン 50A	2.000	個			
	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） ニップル 50A	2.000	個			
	ストレーナー（ＳＵＳ製架台含） φ50 ﾃﾞｨｽｸ式 ﾎﾟﾘ製 ﾒｯｼｭ40～140対応	1.000	基			
	減圧弁（調整型） φ50 二次側圧力（0.20～0.40Mpa）	1.000	基			
	自動灌水ﾀｲﾏｰ(電磁弁一体型) φ50 NCｵｽ×NCﾒｽ付 乾電池式 散水回数1日4回まで	1.000	個			
	保護ﾎﾞｯｸｽ（屋外用） ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製　300×300×140	1.000	個			
	導水ホース（露地スプリンクラー（30番）関係） φ50 L=15.0m NCｵｽ×NCﾒｽ ﾎｰｽ耐圧0.70Mpa	1.000	本			
	導水ホース（露地スプリンクラー（30番）関係） φ50 L=8.0m NCｵｽ×NCﾒｽ ﾎｰｽ耐圧0.70Mpa	2.000	本			
	NCﾁｰｽﾞ継手 φ50（90° 型）	1.000	個			
	NCﾁｭｰﾌﾞ継手 φ50×40	2.000	個			
	NCｴﾙﾎﾞ継手 φ50×90°	2.000	個			
	散水チューブ（タイプＡ）　1巻=100m φ40(作動圧0.25Mpa,吐出量2.6L/min,散布片側8.0m)	2.000	巻			
	エンドストッパー φ40（散水ﾀｲﾌﾟA）	2.000	個			
	巻取り機 ﾀｲﾌﾟA	1.000	基			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）　釘松地区
工事名	平成31年度畑地帯総合整備事業(担手支援)釘松地区その4畑地かんがい末端散水器材調達

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	保護ﾎﾞｯｸｽ（屋外用） ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製　300×300×140		個	4,000		Ｔ単　1号
	大型ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ ｶﾑﾛｯｸ付 散水量94.0L/分程度 散水直径40.0m程度		個	63,000		Ｔ単　1号
	一輪台車(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付) ｶﾑﾛｯｸ付 折りたたみ型（ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾗｸﾞ付）		台	98,000		Ｔ単　1号
	接足管 ｶﾑﾛｯｸ付 40A-1.0m（ｿｹｯﾄ共）		本	15,600		Ｔ単　1号
	ｴﾙﾎﾞ（樹脂製） φ50×90°　ＮＣｵｽ1個×ＮＣﾒｽ付		個	24,000		Ｔ単　1号
	自動灌水ﾀｲﾏｰ(電磁弁一体型) φ50 NCｵｽ×NCﾒｽ付 乾電池式 散水回数1日4回まで		個	102,200		Ｔ単　1号
	NCﾁｭｰﾌﾞ継手 φ50×40		個	9,400		Ｔ単　2号
	NCﾁｰｽﾞ継手 φ50（90°型）		個	28,000		Ｔ単　2号
	NCｴﾙﾎﾞ継手 φ50×90°		個	24,000		Ｔ単　2号