



平成31年度

畑地帯総合整備事業（担手支援）

住吉2期地区

平成31年度 住吉2期地区 畑地かんがい末端散水器具材料調達 その1

# 単価抜き積算書

（当初）









事業名	畑地帯総合整備事業 (担手支援) 住吉2期地区		
工事名	平成31年度 住吉2期地区 畑地かんがい末端散水器具材料調達	その1	

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
一括計上価格					
・ほ場番号①					
	1.000	式			
・・取水部 ほ場番号①	1.000	式			
取水部 ほ場番号①	1.000	式			単A B単 1号
合 計					
・ほ場番号②					
	1.000	式			
・・取水部 ほ場番号②	1.000	式			
取水部 ほ場番号②	1.000	式			単A B単 2号
合 計					
・ほ場番号③					
	1.000	式			
・・散水チューブ タイプC ほ場番号③	1.000	式			
取水部 ほ場番号③	1.000	式			単A B単 3号
送水管部 ほ場番号③	1.000	式			単A B単 4号
散水部 タイプC ほ場番号③	1.000	式			単A B単 5号
合 計					
・ほ場番号④					
	1.000	式			
・・取水部 ほ場番号④	1.000	式			
取水部 ほ場番号④	1.000	式			単A B単 6号
合 計					
・ほ場番号⑤					
	1.000	式			
・・取水部 ほ場番号⑤	1.000	式			
取水部 ほ場番号⑤	1.000	式			単A B単 7号
合 計					
・ほ場番号⑥					
	1.000	式			
・・取水部 ほ場番号⑥	1.000	式			
取水部 ほ場番号⑥	1.000	式			単A B単 8号
合 計					
・ほ場番号⑦					
	1.000	式			
・・取水部 ほ場番号⑦	1.000	式			
取水部 ほ場番号⑦	1.000	式			単A B単 9号
合 計					
・ほ場番号⑧					
	1.000	式			
・・立上り式スプリンクラー ほ場番号⑧	1.000	式			
散水部 ほ場番号⑧	1.000	式			単A B単 10号
合 計					



事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援） 住吉2期地区		
工事名	平成31年度 住吉2期地区 畑地かんがい末端散水器具材料調達	その1	

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
	取水部 ほ場番号①		式		1.000	式 当たり算出
	取水部(ハウス)	2.000	箇所			T単 1号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 2号 ***						
	取水部 ほ場番号②		式		1.000	式 当たり算出
	取水部(ハウス)	3.000	箇所			T単 1号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 3号 ***						
	取水部 ほ場番号③		式		1.000	式 当たり算出
	取水部(ハウス)	2.000	箇所			T単 1号
	合 計					
	単 価					
*** B単- 4号 ***						
	送水管部 ほ場番号③		式		1.000	式 当たり算出
	ポリエチレンパイプ φ50 (国際規格)	106.600	m			
	合 計					
	単 価					
*** B単- 5号 ***						
	散水部 タイプC ほ場番号③		式		1.000	式 当たり算出
	ポリ製チーズ パイφ50×パイφ50×パイφ50	15.000	個			
	ポリ製エルボ パイφ50×パイφ50	5.000	個			
	ポリ製オスアダプター パイφ50×スネジφ50	16.000	個			
	ボールバルブ (青銅・黄銅製) φ50	8.000	個			
	ポリ製片メスネジ付異径エルボ パイφ50×スネジφ40	16.000	個			
	ポリ製メスネジ付異径チーズ パイφ50×スネジφ40×パイφ50	8.000	個			
	ポリ製異径ニップル φ40×φ25	24.000	個			
	チューブ継手 メス φ25 タイプC	24.000	個			
	散水チューブ タイプC φ25ポリエチレン管 ノズル式 (50m/1巻)ノズルピッチ0.5m	22.000	巻			
	ノズル 全周散水タイプ 1.00~1.80L/分	2,136.000	個			
	エンドアダプター (水抜き弁付き) φ25 (ホースバンド1個含む)	24.000	個			
	合 計					
	単 価					
*** B単- 6号 ***						
	取水部 ほ場番号④		式		1.000	式 当たり算出
	取水部(ハウス)	3.000	箇所			T単 1号



事業名	畑地帯総合整備事業(担手支援) 住吉2期地区
工事名	平成31年度 住吉2期地区 畑地かんがい末端散水器具材料調達 その1

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単- 7号 ***					
	取水部 ほ場番号⑤		式		1.000	式 当たり算出
	取水部(ハウス)	2.000	箇所			T単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単- 8号 ***					
	取水部 ほ場番号⑥		式		1.000	式 当たり算出
	取水部(ハウス)	1.000	箇所			T単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単- 9号 ***					
	取水部 ほ場番号⑦		式		1.000	式 当たり算出
	取水部(ハウス)	2.000	箇所			T単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単- 10号 ***					
	散水部 ほ場番号⑧		式		1.000	式 当たり算出
	立上り付導水ホース(露地スプリンクラー(30番)関係) φ50 L=15.0m NCス×NCス立上り付 ホース耐圧0.70Mpa	6.000	本			
	露地スプリンクラー(30番) 全円タイプ 作動圧0.28Mpa,吐出圧45L/min,散水直径30m程度以上	6.000	個			
	三脚付立上り管 φ20 H=2.0m (7本製)	6.000	基			
	NCジョイント接続金具 φ50 NCエンドブラク	6.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単- 11号 ***					
	取水部 ほ場番号⑨		式		1.000	式 当たり算出
	マチノ式接続金具 φ50 マチノス×内径	1.000	個			
	NCジョイント接続金具 φ50 NCス×スス	1.000	個			
	S G P管(白) ネジ付き 50A L=800mm	2.000	個			
	S G P管(白) ネジ付き 50A L=300mm	1.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) 90° エルボ 50A	3.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ユニオン 50A	2.000	個			
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手(白) ニップル 50A	2.000	個			
	ストレーナー(S U S製架台含) φ50 ティカ式 ボリ製 メッシュ40~140対応	1.000	基			
	減圧弁(調整型) φ50 二次側圧力(0.20~0.40Mpa)	1.000	基			
	合計					
	単価					







