

別紙1

積 算 内 訳 書

工種または費目	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
元栽培漁業センター 餌料培養棟ルーフファン撤去及び修繕					
1) 仮設工事					
内部足場梁払	115.2	m <sup>2</sup>			
養生シート	115.2	m <sup>2</sup>			
内部昇降設備	115.2	m <sup>2</sup>			
外部昇降設備（昇降設備、ステージ）	1	式			
屋根作業通路	1	式			
資材運搬	1	式			
2) ルーフファン撤去					
ルーフファン撤去	2	箇所			
スレート撤去	12	枚			
3) 屋根修繕					
スレート 大波 7尺	12	枚			
曲棟 3寸	6	枚			
施工費	27.5	m <sup>2</sup>			
運搬費	1	式			
4) 鉄骨修繕					
母屋 C100×50×2.3（10m/6本）	244	kg			
母屋解体 C型鉄骨解体	1	式			
母屋取付	1	式			
運搬費	1	式			
5) 雑材料消耗品	1	式			
6) 諸経費	1	式			