誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

畑地帯総合整備事業（担手支援）
十文字地区
令和8年度畑地帯総合整備事業（担手支援）十文字地区かんがい散水施設材料調達その1

単価抜き積算書

（当初）

宮崎県【農政】　児湯農林振興局

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）　十文字地区
工事名	令和8年度畑地帯総合整備事業（担手支援）十文字地区かんがい散水施設材料調達その1

項　目　名	内　　容
事業主体名	宮崎県【農政】　児湯農林振興局
事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）
地区名	十文字地区
工事名	令和8年度畑地帯総合整備事業（担手支援）十文字地区かんがい散水施設材料調達その1
施工場所	児湯郡川南町大字川南
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	宮崎（県基準）
地区区分	高鍋町・新富町・川南町・都農町
工期	
積算体系年月	令和８年４月
単価期適用年月	令和８年１０月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）　十文字地区
工事名	令和8年度畑地帯総合整備事業（担手支援）十文字地区かんがい散水施設材料調達その1

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０%）					
	工事内容					
1	散水施設	散水チューブE	1.000	式		
2	散水施設	吊り下げ式スプリンクラー	1.000	式		
3	散水施設	散水チューブA	1.000	式		

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）　十文字地区
工事名	令和8年度畑地帯総合整備事業（担手支援）十文字地区かんがい散水施設材料調達その1

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事【県版】
工種区分	畑かん施設工事
工種体系区分	土木工事【県版】
工事工種体系年番号	
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
週休２日補正	補正なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援） 十文字地区
工事名	令和8年度畑地帯総合整備事業（担手支援）十文字地区かんがい散水施設材料調達その1

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・一括計上価格	1.000	式		

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）　十文字地区
工事名	令和8年度畑地帯総合整備事業（担手支援）十文字地区かんがい散水施設材料調達その1

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格					
・畑地かんがい散水施設	1.000	式			
・・畑地かんがい散水施設	1.000	式			
000001 ハウスA　散水チューブE仕様	1.000	式			単A B単　1号
000002 ハウスB　吊り下げ式スプリンクラー仕様	1.000	式			単A B単　2号
000003 露地C　散水チューブA仕様	1.000	式			単A B単　3号
合　計					

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）　十文字地区
工事名	令和8年度畑地帯総合整備事業（担手支援）十文字地区かんがい散水施設材料調達その1

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	ハウスA　散水チューブE仕様		式		1.000 式	当たり算出
T00004	ハウスA　取水部	1.000	式			T単　1号
T00006	ハウスA　送水立上り～散水部	1.000	式			T単　2号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	ハウスB　吊り下げ式スプリンクラー仕様		式		1.000 式	当たり算出
T00007	ハウスB　取水部	1.000	式			T単　3号
T00009	ハウスB　送水部	1.000	式			T単　4号
T00010	ハウスB　散水部	1.000	式			T単　5号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	露地C　散水チューブA仕様		式		1.000 式	当たり算出
T00011	露地C　取水部	1.000	式			T単　6号
T00012	露地C　送水部	1.000	式			T単　7号
T00013	露地C　散水部	1.000	式			T単　8号
	合　計					
	単　価					

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）　十文字地区
工事名	令和8年度畑地帯総合整備事業（担手支援）十文字地区かんがい散水施設材料調達その1

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00004	ハウスA　取水部		式		1.000 式	当たり算出
P03640	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） 90° エルボ 50A	2.000	個			
PQF020	ＳＧＰ管（白）ネジ付き 50A L=100㎜	3.000	個			
PQF028	ＳＧＰ管（白）ネジ付き 50A L=500㎜	1.000	個			
P03685	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） ユニオン 50A	2.000	個			
PQF046	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） ニップル 50A	7.000	個			
P03676	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） ソケット 50A	2.000	個			
PQF144	ボールバルブ（青銅・黄銅製） φ50	1.000	個			
PQF102	ストレーナー（ＳＵＳ製架台含） φ50 ﾃﾞｨｽｸ式 ﾎﾟﾘ製 ﾒｯｼｭ40～140対応	1.000	基			
PQF121	減圧弁（調整型） φ50 二次側圧力（0.20～0.40Mpa）	1.000	基			
PQF130	自動かん水タイマー（乾電池式） φ50	1.000	基			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00006	ハウスA　送水立上り～散水部		式		1.000 式	当たり算出
P96022	水栓エルボ Φ20	15.000	個			
P96003	ニップル 20A ねじ込式可鍛鋳鉄製	15.000	個			
PQF140	ボールバルブ（青銅・黄銅製） φ20	15.000	個			
P96007	レバーカップリング ﾒｽφ20×ｵｽφ20A	15.000	個			
P96008	接続ホース φ20×3.0m　樹脂レバーカップリング　ｵｽ×ﾒｽ付	15.000	本			
P96009	レバーカップリング ｵｽφ20×ｵｽﾈｼﾞ20A	15.000	個			
PQF350	ポリ製チーズ ﾊﾟｲﾌﾟφ20×ﾊﾟｲﾌﾟφ20×ﾊﾟｲﾌﾟφ20	15.000	個			
PQF430	ポリ製ニップル φ20	30.000	個			
PQF320	ポリ製エルボ ﾊﾟｲﾌﾟφ20×ﾊﾟｲﾌﾟφ20	30.000	個			
P96005	ワンタッチ継手オス 内径11～15×外径16～20㎜ホース用	30.000	個			
P96006	ワンタッチ継手メス 内径11～15×外径16～20㎜ホース用	30.000	個			
P96004	散水チューブ（タイプE）　1巻=200m φ16（点滴ﾋﾟｯﾁ10cm）	4.000	巻			
PQF282	ストッパー φ16（散水ﾀｲﾌﾟE）	30.000	個			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00007	ハウスB　取水部		式		1.000 式	当たり算出
P03640	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） 90° エルボ 50A	2.000	個			
PQF020	ＳＧＰ管（白）ネジ付き 50A L=100㎜	1.000	個			
P03685	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） ユニオン 50A	2.000	個			
PQF046	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） ニップル 50A	9.000	個			
PQF102	ストレーナー（ＳＵＳ製架台含） φ50 ﾃﾞｨｽｸ式 ﾎﾟﾘ製 ﾒｯｼｭ40～140対応	1.000	基			

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）　十文字地区
工事名	令和8年度畑地帯総合整備事業（担手支援）十文字地区かんがい散水施設材料調達その1

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PQF121	減圧弁（調整型） φ50 二次側圧力（0.20～0.40Mpa）	1.000	基			
PQF130	自動かん水タイマー（乾電池式） φ50	1.000	基			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00009	ハウスB　送水部		式		1.000 式	当たり算出
PQF140	ボールバルブ（青銅・黄銅製） φ20	6.000	個			
P05256	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径20	6.000	個			
P96010	金属入り給水栓エルボφ20 10月積資P821九州③	6.000	個			
PQF470	ポリ製オスアダプター ﾊﾟｲﾌﾟφ20×ｵｽﾈｼﾞφ20	6.000	個			
P96011	ソケットΦ20×Φ20　TS金属オス付 10月建物P686全国③	12.000	個			
PQF298	固定バンド PE25用	6.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00010	ハウスB　散水部		式		1.000 式	当たり算出
P96012	ポリエチレン管 1巻=120m Φ20	2.000	巻			
PQF295	フラッシングバルブ φ20（吊下げ式SP）	6.000	個			
PQF220	吊下げ式ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ（吊下げ長L=1.0m未満） 作動圧0.25Mpa,吐出量2.2L/min,散布直径8.0m	54.000	個			
PQF298	固定バンド PE25用	72.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00011	露地C　取水部		式		1.000 式	当たり算出
PQF090	取水曲管 φ50	1.000	個			
PQF583	導水ホース（露地スプリンクラー（30番）関係） φ50 L=2.0m NCｵｽ×NCﾒｽ ﾎｰｽ耐圧0.70Mpa	3.000	本			
PQF102	ストレーナー（ＳＵＳ製架台含） φ50 ﾃﾞｨｽｸ式 ﾎﾟﾘ製 ﾒｯｼｭ40～140対応	1.000	基			
PQF121	減圧弁（調整型） φ50 二次側圧力（0.20～0.40Mpa）	1.000	基			
PQF130	自動かん水タイマー（乾電池式） φ50	1.000	基			
PQF062	ＮＣジョイント接続金具 φ50 NCｵｽ×ｵｽﾈｼﾞ	2.000	個			
PQF063	ＮＣジョイント接続金具 φ50 NCﾒｽ×ｵｽﾈｼﾞ	2.000	個			
PQF046	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） ニップル 50A	1.000	個			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00012	露地C　送水部		式		1.000 式	当たり算出

事業名	畑地帯総合整備事業（担手支援）　十文字地区
工事名	令和8年度畑地帯総合整備事業（担手支援）十文字地区かんがい散水施設材料調達その1

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96013	導水エルボ 50A×90°NCｵｽ×NCﾒｽ(白)	3.000	個			
PQF587	導水ホース（露地スプリンクラー（30番）関係） φ50 L=4.0m NCｵｽ×NCﾒｽ ﾎｰｽ耐圧0.70Mpa	1.000	本			
PQF585	導水ホース（露地スプリンクラー（30番）関係） φ50 L=3.0m NCｵｽ×NCﾒｽ ﾎｰｽ耐圧0.70Mpa	1.000	本			
P96014	導水チーズ 50A×50A　NCｵｽ×NCﾒｽ×2	1.000	個			
PQF594	導水ホース（露地スプリンクラー（30番）関係） φ50 L=7.5m NCｵｽ×NCﾒｽ ﾎｰｽ耐圧0.70Mpa	1.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00013	露地C　散水部		式		1.000 式	当たり算出
P96015	変換継手 Φ50×Φ40　NCｵｽ×ニップル40	2.000	個			
P96028	散水チューブA(高畝式)　100m/巻 散水量1.92L/分･m　圧力0.15MPa	1.000	巻			
PQF240	エンドストッパー φ40（散水ﾀｲﾌﾟA）	2.000	個			
P96026	散水ホース巻取機	1.000	台			
P96027	散水ホース巻取機用インナーリール	2.000	本			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価		式			