

令和6年発生災害 第12次査定決定概要一覧

宮崎県

年災	査定	工事 番号	事務所名	県・市町村 工事	位置	路河川名等	決定概要																									
							復旧延長	左岸・右岸				概要1		概要2		概要3		概要4		概要5												
6年災	12次	16	日南土木事務所	県工事	日南市	大字平山	二級河川	広渡川水系	広渡川	135.0	m	左岸	135.0	m			ブロックマツト	1,286.0	m2	鋼矢板打込 その他	119.0	枚	小口止工	3.0	基	張芝工	1,351.0	m2	大型土のう工	464.0	袋	
6年災	12次	30	日南土木事務所	市町村工事	日南市	大字宮浦	1級市道	鶴戸参宮線		92.0	m						ロープ伏工	475.0	m2	ロープ掛工	78.2	m	除石工	20.0	m3	現場吹付法枠工	976.0	m2	断面修復工	2.0	m3	
6年災	12次	37	日南土木事務所	県工事	日南市	南郷町湯上	二級河川	湯上川水系	湯上川	33.0	m	左岸	33.0	m			ブロック積	170.0	m2	小口止工	1.0	基	張芝工	54.0	m2	かごマツト撤去工	105.0	m3	構造物取壊工	9.2	m3	
6年災	12次	92	高鍋土木事務所	県工事	都農町	大字川北	一般県道	尾鈴川南停車場線		17.0	m						補強盛土工	143.0	m2	盛土工	94.0	m3	張芝工	46.0	m2	防護柵基礎工	17.0	m	Gr コン	17.5	m	
6年災	12次	115	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市	大字鏡洲	二級河川	加江田川水系	加江田川	29.6	m	左岸	29.6	m			ブロック張	301.0	m2	張芝工	27.0	m2	小口止工	2.0	基	構造物取壊工	93.0	m3	工事用道路(敷砂利)	248.0	m	
6年災	12次	129	小林土木事務所	県工事	小林市	須木中原	一般国道	国道265号		171.3	m						切土工	1,590.0	m3	現場吹付法枠工	3,397.0	m2	モルタル吹付工	4,409.0	m2	鉄筋挿入工	791.0	本	アンカー工	711.5	m	
6年災	12次	136	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市	大字内海	二級河川	小内海川水系	小内海川	7.3	m			右岸	7.3	m	大型ブロック	37.0	m2	張芝工	7.8	m2	構造物取壊工	26.0	m3	工事用道路(敷砂利)	40.0	m	大型土のう工	63.0	袋	
6年災	12次	212	日南土木事務所	県工事	日南市	大字伊比井	二級河川	伊比井川水系	伊比井川	19.0	m	左岸	19.0	m			ブロック積	85.0	m2	小口止工	2.0	基	張芝工	17.0	m2	構造物取壊工	5.6	m3	大型土のう工	30.0	袋	
6年災	12次	213	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	西郷山三ヶ	一般町道	佐礼谷・清水岳線		790.0	m	左岸	30.0	m	右岸	34.0	m	大型ブロック	54.0	m2	ブロック積	143.0	m2	小口止工	8.0	基	根継工	60.0	m3	袋詰玉石工	16.0	袋
6年災	12次	266	日南土木事務所	県工事	日南市	南郷榎原	二級河川	細田川水系	榎原川	56.0	m	左岸	30.0	m	右岸	34.0	m	築堤盛土	85.0	m3	ブロック積	201.0	m2	小口止工	4.0	基	張芝工	128.0	m2	構造物取壊工	17.0	m3
6年災	12次	275	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市	大字内海	二級河川	野島川水系	野島川	7.5	m			右岸	7.5	m	ブロック積	40.0	m2	構造物取壊工	1.3	m3	工事用道路(敷砂利)	33.0	m	大型土のう工	88.0	袋	掛樋工	20.0	m	
6年災	12次	301	日南土木事務所	県工事	日南市	大字塚田甲	二級河川	細田川水系	細田川	6.7	m	左岸	19.0	m			右岸	6.7	m	ブロック積	33.0	m2	小口止工	2.0	基	工事用道路	94.0	m	大型土のう工	45.0	袋	
6年災	12次	312	日南土木事務所	県工事	日南市	大字萩之嶺	二級河川	細田川水系	細田川	19.0	m	左岸	19.0	m			ブロック積	71.0	m2	ブロック張	33.0	m2	小口止工	2.0	基	張芝工	3.4	m2	構造物取壊工	19.0	m3	
6年災	12次	313	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市	折生迫	一般県道	内海加江田線		34.5	m						崩土取除工	1,004.0	m3	現場吹付法枠工	1,522.0	m2	落石防止柵 その他	24.0	m	道路付属物取壊工	1.0	式	工事用道路	42.0	m	
6年災	12次	314	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市	日南市北郷町	一般県道	鰐塚山田野停車場線		11.0	m	左岸	23.0	m			ブロック積	45.0	m2	小口止工	2.0	基	Gr 基礎	11.0	m	Gr コン	12.0	m	Gr 再使用	8.0	m	
6年災	12次	315	日南土木事務所	県工事	日南市	大字隈谷乙	二級河川	隈谷川水系	隈谷川	23.0	m	左岸	23.0	m			ブロック積	120.0	m2	小口止工	2.0	基	張芝工	25.0	m2	工事用道路	107.0	m	大型土のう工	23.0	袋	
6年災	12次	316	日南土木事務所	県工事	日南市	大字宮浦	二級河川	宮浦川水系	宮浦川	12.6	m			右岸	12.6	m	ブロック積	35.0	m2	小口止工	2.0	基	鋼矢板打込 その他	15.0	枚	工事用道路	96.0	m	張芝工	21.0	m2	
6年災	12次	317	日南土木事務所	県工事	日南市	大字隈谷丙	主要地方道	日南志布志線		19.0	m	左岸	55.0	m	右岸	22.0	m	切土工	1,469.0	m3	植生工	437.0	m2	モル吹付 8cm	200.0	m2	排水工	110.4	m	転落防止柵工	36.0	m
6年災	12次	319	串間土木事務所	県工事	串間市	大字秋山	二級河川	福島川水系	秋山川	64.0	m	左岸	55.0	m	右岸	22.0	m	ブロック積	356.0	m2	小口止工	4.0	基	構造物取壊工	103.0	m3	大型土のう工	297.0	袋	工事用道路	431.0	m
6年災	12次	328	日向土木事務所	県工事	門川町	川内	二級河川	五十鈴川水系	市の原川	8.0	m	左岸	8.0	m			ブロック積	21.0	m2	小口止工	2.0	基	根固ブロック2. Ot	25.0	個	袋詰玉石工	4.0	袋	工事用道路	21.0	m	
6年災	12次	329	日南土木事務所	県工事	日南市	南郷榎原	二級河川	細田川水系	榎原川	37.0	m			右岸	37.0	m	ブロック積	65.0	m2	小口止工	2.0	基	張芝工	53.0	m2	工事用道路	114.0	m	構造物取壊工	25.0	m3	
6年災	12次	330	延岡土木事務所	県工事	延岡市	天下町	一般河川	五ヶ瀬川水系	行藤川	282.0	m	左岸	248.0	m	右岸	275.0	m	ブロック張	374.0	m2	小口止工	4.0	基	袋詰玉石2. Ot	721.0	袋	張芝工	65.0	m2	木柵撤去	124.0	m
6年災	12次	331	延岡土木事務所	県工事	延岡市	浦城町	二級河川	浦尻川水系	浦尻川	37.0	m	左岸	37.0	m			ブロック積	203.0	m2	小口止工	2.0	基	根固ブロック2. Ot	39.0	個	瀬替工	602.0	m3	大型土のう工	85.0	袋	
6年災	12次	332	延岡土木事務所	県工事	延岡市	熊野江町	二級河川	熊野江川水系	熊野江川	100.2	m			右岸	100.2	m	ブロック積	481.0	m2	小口止工	5.0	基	張芝工	58.0	m2	大型土のう工	49.0	袋	工事用道路	166.0	m	
6年災	12次	333	延岡土木事務所	県工事	延岡市	浦城町	延岡市	浦尻第4地区		79.1	m						現場吹付法枠工	1,071.0	m2	重力式擁壁	276.0	m3	落石防護工	79.1	m	排水工	69.7	m	構造物取壊工	283.0	m3	
6年災	12次	334	延岡土木事務所	県工事	延岡市	浦城町	一般県道	浦城東海線		46.0	m						モル吹付 8cm	147.0	m2	崩土取除工	183.0	m3	現場吹付法枠工	890.0	m2	植生基材吹付工	628.0	m2	側溝	2.0	m	
6年災	12次	335	延岡土木事務所	県工事	延岡市	折川内町	一般国道	国道388号		28.7	m						Gr 再使用	28.0	m	アスファルトカーブ	28.7	m	張芝工	28.0	m2	根継工	1.3	m3	足場	2.8	掛-m2	
6年災	12次	336	延岡土木事務所	県工事	延岡市	安井町	一般県道	浦城東海線		12.0	m						もたれ式擁壁	1.0	式	重力式擁壁	4.6	m3	L型擁壁	4.0	m	落石防止柵 1.5m	6.3	m	崩土取除工	26.0	m3	
6年災	12次	337	延岡土木事務所	県工事	延岡市	安井町	一般県道	浦城東海線		8.0	m						L型擁壁	8.0	m	Gr コン	6.0	m	Gr 再使用	10.0	m	アスファルト舗装	31.0	m2	路盤工	31.0	m2	
6年災	12次	338	延岡土木事務所	県工事	延岡市	安井町	一般県道	浦城東海線		40.0	m						崩土取除工	75.0	m3													
6年災	12次	339	宮崎土木事務所	市町村工事	宮崎市	大字折生迫	普通河川	突浪川水系	田辺川	15.3	m	左岸	15.3	m			多段積かごマツト	38.0	m2	工事用道路(敷鉄板)	41.0	m	掛樋工	22.0	m	大型土のう工	7.0	袋	仮締切排水工	1.0		