

令和8年発生災害 第2次査定決定概要一覧

宮崎県

年災	査定	工事 番号	事務所名	県・市町村 工事	位置		路河川名等			決定概要																						
										復旧延長	左岸・右岸			概要1			概要2			概要3			概要4			概要5						
8年災	2次	8	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市	東上那珂	二級河川	石崎川水系	井上川	33.7	m				右岸	33.7	m	ブロック積	152.0	m ²	張芝工	53.0	m ²	小口止工	2.0	基	張コンクリート工	46.0	m ²	構造物取壊工	48.0	m ³
8年災	2次	9	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市	甲	二級河川	清武川水系	井倉川	20.2	m	左岸	20.2	m				ブロック張	163.0	m ²	張芝工	40.0	m ²	小口止工	1.0	基	護床工	1.0	式	構造物取壊工	61.0	m ³
8年災	2次	10	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市	甲	二級河川	清武川水系	清武川	20.0	m	左岸	20.0	m				ブロック張	193.0	m ²	根固ブロック2. 0t	42.0	個	張芝工	23.0	m ²	小口止工	2.0	基	構造物取壊工	55.0	m ³
8年災	2次	11	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市	甲	二級河川	清武川水系	清武川	23.5	m	左岸	23.5	m				ブロック積	107.0	m ²	小口止工	2.0	基	根固ブロック2. 0t	45.0	個	特殊掘工	23.5	m	工事用道路	33.4	m
8年災	2次	12	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市	内海	二級河川	野島川水系	野島川	8.8	m				右岸	8.8	m	大型ブロック	36.0	m ²	小口止工	2.0	基	張芝工	14.0	m ²	構造物取壊工	17.0	m ³	工事用道路	29.0	m
8年災	2次	13	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市	糸原	一級河川	大淀川水系	内の丸川	21.0	m				右岸	21.0	m	ブロック積	116.0	m ²	小口止工	2.0	基	根固ブロック2. 0t	42.0	個	張芝工	9.4	m ²	構造物取壊工	31.0	m ³
8年災	2次	14	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市	浮田	一級河川	大淀川水系	宮ノ下川	26.0	m				右岸	26.0	m	ブロック積	103.0	m ²	張芝工	20.0	m ²	小口止工	1.0	基	根固ブロック2. 0t	50.0	個	根固ブロック0. 5t	30.0	個
8年災	2次	15	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市	今泉	一般県道	大戸野清武線		10.5	m							ブロック積	39.0	m ²	小口止工	2.0	基	Gr コン	11.0	m	ガードレール基礎工	11.0	m	路盤工	10.0	m ²
8年災	2次	16	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市	今泉	一般県道	大戸野清武線		11.5	m							ブロック積	33.0	m ²	小口止工	2.0	基	Gr コン	8.5	m	ガードレール基礎工	8.5	m	路盤工	10.0	m ²
8年災	2次	18	串間土木事務所	県工事	串間市	大字西方	二級河川	福島川水系	福島川	48.0	m	左岸	48.0	m				ブロック積	217.0	m ²	小口止工	1.0	基	根固ブロック2. 0t	66.0	個	張芝工	174.0	m ²	大型土のう工	166.0	袋
8年災	2次	19	串間土木事務所	県工事	串間市	大字市木	一般国道	国道448号		7.4	m							ブロック積	28.0	m ²	小口止め工	2.0	基	ガードレール基礎工	7.4	m	Gr コン	8.0	m	Gr 再使用	8.0	m
8年災	2次	20	串間土木事務所	県工事	串間市	大字西方	一般県道	今別府串間線		4.6	m							ブロック積	8.2	m ²	小口止め工	2.0	基	ガードレール基礎工	4.6	m	Gr コン	4.0	m	Gr 再使用	8.0	m
8年災	2次	25	西都土木事務所	県工事	西都市	大字中尾	一般国道	国道219号		25.5	m							落石防止網工	285.0	m ²	落石防止網工 撤去	285.0	m ²	現場吹付法枠工	298.0	m ²	モル吹付 8cm	206.0	m ²	仮設モル吹工 3cm	298.0	m ²
8年災	2次	27	高鍋土木事務所	県工事	新富町	新田	主要地方道	宮崎高鍋線		9.0	m							切土工	9.2	m ³	モル吹付 8cm	88.0	m ²	客土吹付工	31.0	m ²	集水工	10.0	m	雑工(取付工)	1.0	式
8年災	2次	28	日向土木事務所	県工事	門川町	川内	二級河川	五十鈴川水系	市の原川	12.0	m	左岸	12.0	m				ブロック積	42.0	m ²	小口止工	2.0	基	張芝工	3.0	m ²	水路工	1.2	m ³	構造物取壊工	0.5	m ³
8年災	2次	29	日向土木事務所	県工事	日向市	坪谷	二級河川	耳川水系	一谷川	16.0	m	左岸	16.0	m				ブロック積	52.0	m ²	小口止工	2.0	基	張芝工	2.0	m ²	工事用道路	74.0	m	大型土のう工	29.0	袋
8年災	2次	30	日向土木事務所	県工事	門川町	川内	二級河川	五十鈴川水系	市の原川	56.0	m	左岸	56.0	m				ブロック積	190.0	m ²	小口止工	2.0	基	張芝工	41.0	m ²	大型土のう工	35.0	袋	工事用道路	80.0	m
8年災	2次	31	延岡土木事務所	県工事	延岡市	うそ越	一般県道	板上曾木線		32.1	m							崩土取除工	11.0	m ³	浮石除去工	21.0	m ³	落石防止網工	203.0	m ²	仮設ロープ掛工	60.1	m	単管足場	140.0	掛m ²
8年災	2次	33	宮崎土木事務所	市町村工事	宮崎市	大字折生迫	1級市道	折生迫停車場線		11.0	m							現場吹付法枠工	312.0	m ²	モル吹付 8cm	222.0	m ²									
8年災	2次	42	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字北方	普通河川	福島川水系	初田川	19.8	m				右岸	19.8	m	ブロック積	69.0	m ²	小口止工	1.0	基	アスファルト舗装	9.9	m ²	土のう工	99.0	袋	掛樋工	28.0	m
8年災	2次	43	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字奴久見	普通河川	福島川水系	葛ヶ迫川	27.4	m	左岸	15.9	m	右岸	19.8	m	ブロック積	105.0	m ²	小口止工	1.0	基	土のう工	112.0	袋	工事用道路	78.0	m	張芝工	6.9	m ²
8年災	2次	44	高岡土木事務所	市町村工事	国富町	大字岩知野	準用河川	大淀川水系	岩知野川	25.5	m	左岸	25.5	m	右岸	15.3	m	ブロック積 河直裏無	82.0	m ²	小口止工	4.0	基	コンクリート張	34.0	m ²	大型土のう工	4.0	袋	締切排水工	1.0	箇所
8年災	2次	45	高岡土木事務所	市町村工事	国富町	大字八代北俣	一般町道	牧原高尾線		5.5	m							ブロック積 道直裏有	21.0	m ²	コンクリート擁壁H≦5m	2.9	m ³	Gr基礎工	5.5	m	Grコン	5.5	m	アスファルト舗装	3.0	m ²
8年災	2次	47	高岡土木事務所	市町村工事	綾町	大字南俣	一般町道	迫田・大明神線		11.0	m							ブロック積	40.0	m ²	小口止工	2.0	基	Grコン	12.0	m	アスファルト舗装	6.0	m ²	アスカーブ	12.0	m
8年災	2次	48	西都土木事務所	市町村工事	西都市	山田	一般市道	西平田鋒田線		9.0	m							ブロック積	23.0	m ²	小口止工	2.0	基	コンクリート舗装	5.2	m ²	路盤工	3.7	m ²	舗装版切断工	10.0	m
8年災	2次	49	西都土木事務所	市町村工事	西都市	三納	一般市道	尾田所線		5.0	m							ブロック積	14.0	m ²	小口止工	2.0	基	Gr基礎工	5.0	m	Gr コン	4.0	m	Gr 土中	11.1	m
8年災	2次	50	西都土木事務所	市町村工事	西都市	右松	一般市道	大口川原無田線		4.7	m							ブロック積	16.0	m ²	小口止工	1.0	基	アスファルト舗装	2.3	m ²	路盤工	2.3	m ²	舗装版切断工	5.4	m
8年災	2次	51	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	上崎	普通河川	五ヶ瀬川水系	仁田尾谷川	7.0	m	左岸	7.0	m				ブロック積	27.0	m ²	小口止工	2.0	基	大型土のう工	3.0	袋	汚濁防止フェンス工	20.0	m	締切排水工	1.0	箇所
8年災	2次	52	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	曾木	普通河川	五ヶ瀬川水系	岡元川	6.0	m	左岸	6.0	m				ブロック積	14.0	m ²	小口止工	2.0	基	張芝工	7.0	m ²	大型土のう工	6.0	袋	汚濁防止フェンス工	20.0	m
8年災	2次	53	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	川内名	一般市道	木戸屋岩スリ線		21.0	m							切土工	75.0	m ³	現場吹付法枠工 モル	380.0	m ²	アスファルト舗装	13.0	m ²	路盤工	13.0	m ²	Gr コン	17.0	m
8年災	2次	55	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	古江	一般市道	ハイ阿蘇線		27.0	m							崩土取除工	275.0	m ³	切土工	370.0	m ³	現場吹付法枠工 モル	432.0	m ²	落石防止網工	80.0	m ²			
8年災	2次	56	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	古江三川内線	一般市道	古江三川内線		26.0	m							切土工	77.0	m ³	現場吹付法枠工 モル	504.0	m ²	構造物取壊工	3.9	m ³						
8年災	2次	57	西臼杵支庁	市町村工事	日之影町	岩井川	一般町道	神影下小原線		9.0	m							箱型擁壁工	104.0	m ²	アスファルト舗装	23.0	m ²	路盤工	23.0	m ²	コンクリート張	7.9	m ²	構造物取壊工	2.2	m ³
8年災	2次	67	日向土木事務所	県工事	門川町	川内	二級河川	五十鈴川水系	三ヶ瀬川	26.0	m	左岸	26.0	m				ブロック積	137.0	m ²	小口止工	2.0	基	Gr コン	12.5	m	工事用道路	56.4	m	大型土のう工	24.0	袋
8年災	2次	74	日向土木事務所	市町村工事	日向市	東郷町坪谷	普通河川	耳川水系	夜名番谷川	18.5	m	左岸	18.5	m				ブロック積	54.0	m ²	小口止工	2.0	基	張芝工	12.0	m ²	工事用道路	56.0	m	仮締切排水工	1.0	箇所
8年災	2次	75	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	北郷宇納間	一般町道	尾戸吐・尾戸線		8.0	m							崩土取除工	114.0	m ³	切土工	8.0	m ³	現場吹付法枠工(モル)	184.0	m ²						
8年災	2次	76	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	藤の木	一般市道	藤の木線		12.7	m							垂直擁壁工	24.0	m ²	アスファルト舗装	28.0	m ²	路盤工	28.0	m ²	Gr 再使用	4.0	m	構造物取壊工	0.3	m ³
8年災	2次	77	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	鯛名町	一般市道	名水小学校横通線		15.0	m							管渠工Φ1100	22.0	m	重力式擁壁	13.0	m ³	盛土工	348.0	m ³	アスファルト舗装	62.0	m ²	Gr 土中	10.0	m
8年災	2次	80	高岡土木事務所	市町村工事	国富町	大字伊左生	一般町道	伊左生吹上線		3.8	m							ブロック積 道岩裏有	9.6	m ²	コンクリート擁壁H<3m	1.2	m ³	Gr基礎工	3.8	m	Grコン	3.0	m	アスファルト舗装	2.4	m ²