令和8年発生災害　第3次査定決定概要一覧

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村工事	位置	路河川名等	決定概要																									
							復旧延長		左岸・右岸								概要1			概要2			概要3			概要4			概要5				
8年災	3次	17	日南土木事務所	県工事	日南市	大字贄波	一般県道	市木南郷線									ブロック積	14.0	m2	アスファルト舗装	1.0	m2	区画線工	3.3	m							
8年災	3次	23	高岡土木事務所	県工事	国富町	大字深年	一級河川	大淀川水系	深年川								ブロック積	276.0	m2	工事用道路	170.5	m	瀬替工	663.0	m3							
8年災	3次	24	西都土木事務所	県工事	西都市	大字三納	二級河川	一ツ瀬川水系	吉田川								ブロック積	53.0	m2	根固ブロック1．0t	33.0	個	工事用道路	6.1	m	掛樋工	45.0	m	応急仮工事	1.0	式
8年災	3次	26	高鍋土木事務所	県工事	高鍋町	大字南高鍋	一級河川	小丸川水系	宮田川								ブロック積	321.0	m2	矢板打込	130.0	枚	既設矢板引抜	75.0	枚	構造物取壊工	124.0	m3	工事用道路（盛土）	72.0	m
8年災	3次	32	高岡土木事務所	市町村工事	高岡町	浦之名	一般市道	狩野赤谷線									ジオテキ補強土壁	555.0	m3	張芝工	114.0	m2	アスファルト舗装	47.0	m2	流末水路工	1.0	式	Gr　土中	14.0	m
8年災	3次	34	日南土木事務所	市町村工事	日南市	南郷町榎原甲	普通河川	細田川水系	永谷川								ブロック積	62.0	m2												
8年災	3次	35	日南土木事務所	市町村工事	日南市	南郷町榎原甲	準用河川	細田川水系	榎原川								ブロック積	42.0	m2	工事用道路	217.0	m	掛樋工	36.0	m							
8年災	3次	36	日南土木事務所	市町村工事	日南市	大字吉野方	普通河川	広渡川水系	大平川								ブロック積	18.0	m2	張芝工	2.0	m2										
8年災	3次	37	日南土木事務所	市町村工事	日南市	南郷町榎原甲	準用河川	細田川水系	榎原川	左岸	54.0	m					ブロック積	227.0	m2	張芝工	63.0	m2	工事用道路	9.0	m	掛樋工	16.0	m				
8年災	3次	38	日南土木事務所	市町村工事	日南市	大字大窪	普通河川	細田川水系	通水川	左岸	22.0	m					ブロック積	105.0	m2	張芝工	26.0	m2	掛樋工	27.0	m	工事用道路	142.7	m				
8年災	3次	40	日南土木事務所	市町村工事	日南市	北郷町郷之原	一般市道	一之瀬猪八重線									ブロック積	21.0	m2	Gr　コン	8.0	m	Gr　再使用	4.5	m	アスファルト舗装	6.3	m2				
8年災	3次	41	日南土木事務所	市町村工事	日南市	南郷町贄波	一般市道	竹脇2号線									ブロック積	31.0	m2	アスファルト舗装	6.7	m2										
8年災	3次	59	小林土木事務所	県工事	高原町	大字蒲牟田	一級河川	大淀川水系	湯の元川	左岸	17.0	m					ブロック張	123.0	m2	根固ブロック　2t	20.0	個	根固ブロック　既設撤去設置	32.0	個	構造物取壊工	58.0	m3	工事用道路　盛土	73.0	m
8年災	3次	60	小林土木事務所	県工事	小林市	堤	一級河川	大淀川水系	辻の堂川	左岸	7.0	m					ブロック積	34.0	m2	張芝工（野芝）	8.9	m2	工事用道路（盛土）	41.3	m							
8年災	3次	61	小林土木事務所	県工事	小林市	南西方	一級河川	大淀川水系	巣之浦川	左岸	5.0	m					大型ブロック積	26.0	m2	張芝工（野芝）	7.8	m2	根固ブロック（1t）	24.0	個	工事用道路（盛土）	175.0	m	掛樋工（φ500）	65.5	m
8年災	3次	62	小林土木事務所	県工事	高原町	大字広原	一級河川	大淀川水系	大丸川						右岸	73.0	m	ブロック積	260.0	m2	張芝工（野芝）	30.0	m2	工事用道路	203.1	m	掛樋工	58.0	m			
8年災	3次	63	小林土木事務所	県工事	小林市	東麓	一級河川	大淀川水系	戸崎川	左岸	18.0	m					ブロック積	87.0	m2	張芝工（野芝）	12.0	m2	根固ブロック（1t）	30.0	個	構造物取壊工	33.0	m3	工事用道路（盛土）	46.0	m
8年災	3次	64	小林土木事務所	県工事	小林市	堤	一級河川	大淀川水系	辻の堂川	左岸	40.0	m					大型ブロック積	269.0	m2	張芝工（野芝）	11.0	m2	根固ブロック（2t）	34.0	個	掛樋工（φ1200）	156.0	m	工事用道路工	162.2	m
8年災	3次	65	小林土木事務所	県工事	小林市	中原	一般県道	田代八重綾線									崩土取除工	182.0	m3	現場吹付法枠工	277.0	m2										
8年災	3次	66	西都土木事務所	県工事	西都市	大字上三財	一般県道	寒川下三財線									ブロック積	56.0	m2	モル吹付　8cm	188.0	m2	植生基材吹付工	158.0	m2	切土工	544.0	m3	アスファルト舗装	58.0	m2
8年災	3次	72	都城土木事務所	市町村工事	都城市	高野町	一般市道	高野・夏尾線									大型ブロック	35.0	m2	張芝工	69.0	m2	アスファルト舗装工	17.0	m2	Gr　再使用	5.0	m	工事用道路	57.4	m
8年災	3次	73	都城土木事務所	市町村工事	都城市	吉之元町	一般市道	田野462号線									アンカー式ブロック積工	93.0	m2	Gr設置工	20.5	m	Gr撤去工	20.5	m	アスファルト舗装工	21.0	m2	伐採工	1.0	式
8年災	3次	78	西都土木事務所	県工事	西都市	鹿野田	二級河川	一ツ瀬川水系	筑後川						右岸	28.0	m	ブロック積	88.0	m2	護床ブロック	42.0	m2	掛樋工	35.0	m						
8年災	3次	79	日南土木事務所	市町村工事	日南市	南郷町榎原甲	2級市道	榎原上講線									ブロック積	33.0	m2	Gr　コン	10.4	m	Gr　再使用	1.0	m	アスファルト舗装	9.7	m2	区画線工	11.5	m
8年災	3次	81	高岡土木事務所	市町村工事	綾町	大字南俣	2級町道	倉輪・広沢線									崩土取除工	17.0	m3	モル吹付　8cm	80.0	m2	側溝工	4.0	m	アスファルト舗装	2.0	m2				