

付録 営繕工事標準出来高率表

I 建築工事標準出来高率表

1 直接工事費

(1) 直接仮設工事

名 称	施工完了(%)	取除完了(%)	備 考
やりかた	90	100	
墨出し	100		検査完了後
足場及び栈橋	80	100	
養生	—	—	工事期間の均等割
清掃片付	—	—	工事期間の均等割

(2) 土工事

名 称	材料搬入(%)	施工完了(%)	備 考
根切、盛土、残土処分		100	施工数量計上
栗石、砂利地業	50	100	施工数量計上

(3) 地業工事

名 称	材料搬入(%)	施工完了(%)	備 考
既製くい	50	100	

(4) 型枠工事

名 称	現場搬入(%)	施工完了(%)	取払完了(%)	備 考
型枠	50	70	100	

(5) 鉄筋工事

名 称	加工済搬入(%)	施工完了(%)	備 考
鉄筋	50	100	配筋検査済みで100%

(6) 鉄骨工事

名 称	加工済搬入(%)	施工完了(%)	備 考
鋼材	70	100	

(7) 既製コンクリート工事

名 称	材料搬入(%)	施工完了(%)	備 考
れんが、コンクリートブロック類	50	100	

(8) 石工事

名 称	材料搬入(%)	施工完了(%)	備 考
石材類	50	100	

(9) タイル工事

名 称	材料搬入(%)	施工完了(%)	備 考
タイル類	50	100	

(10) 木工事

名 称	材料搬入(%)	施工完了(%)	備 考
木材（構造材）	切組完了 50	100	
木材（造作材）	組立完了 50	100	
釘金物	0	100	施工数量は大工比率に比例

(11) 金属工事

名 称	材料搬入(%)	施工完了(%)	備 考
金属板、ルーフレイン、樋等	50	100	
格子手摺	50	100	工場保管は認めない

(12) 左官工事

名 称	下塗(%)	中塗(%)	上塗(%)	備 考
モルタル、プラスター塗	35	75	100	
各種吹付け	0	0	100	※塗装に準じる

(13) 木製建具工事

名 称	製品現場搬入(%)	建付完了(%)	備 考
木製建具	60	100	工場製作以下0

(14) 金属製建具工事

名 称	製品現場搬入(%)	建付完了(%)	備 考
金属製建具	70	100	工場製作以下0

(15) ガラス工事

名 称	材料搬入(%)	はめ込み完了(%)	備考
ガラス類	0	100	

(16) 塗装工事

名 称	材料搬入(%)	施工完了(%)	備 考
各種塗装塗り	0	100	下塗20%、中塗30%、上塗50%

(17) 内外装工事

名 称	現場搬入(%)	施工完了(%)	備 考
内外装類	0	100	※内容により適宜判断する。

(18) 雑工事

名称	現場搬入(%)	施工取付完了(%)	備考
各種ユニット	60	100	
流し、戸棚類	60	100	
黒板類	60	100	

2 共通費

名 称	摘 要
共通仮設費	直接工事費と出来高との比率
現場管理費	純工事費と出来高との比率
一般管理費	工事原価と出来高との比率

II 設備工事標準出来形率表

1 直接工事費

(1) 電気設備工事

名 称	現場搬入(%)	施工完了(%)	備 考
配管	30	100	加工済で30%
入線	0	100	
配線器具類	0	100	
照明器具類	30	100	
換気扇	30	100	
盤類	30	100	
ボックス類	30	100	
変圧器	50	100	
受変電付属器具類	30	100	
電柱、装柱材	30	100	
避雷針	30	100	
時計、放送、電鈴、インターホン	30	100	
テレビ共聴設備用機器	30	100	
火災報知設備用機器	30	100	
塗装工事	0	100	

(2) 給排水衛生設備工事

名 称	現場搬入(%)	施工完了(%)	備 考
衛生器具・水栓類	50	100	
水槽	30	100	
各種ポンプ	50	100	
配管及び継手類	30	100	加工済で30%
排水桝、阻集器	30	100	
各種計器	30	100	
し尿浄化槽	30	100	
消火栓及び箱	50	100	
保温工事	0	100	
塗装工事	0	100	

(3) 空気調和設備工事

名 称	現場搬入(%)	施工完了(%)	備 考
空調機器類	30	100	
配管及び継手類	30	100	加工済で30%
風道	50	100	
保温工事	0	100	
塗装工事	0	100	

2 共通費

名 称	摘 要
共通仮設費	直接工事費と出来高との比率
現場管理費	純工事費と出来高との比率
一般管理費	工事原価と出来高との比率