

# 令和5年度 実施 設計書 (当初)

場長		副場長 (総括)		専門主幹		精査者		設計者	
----	--	-------------	--	------	--	-----	--	-----	--

工 事 名	令和5年度宮崎県水産試験場飼育実験棟解体工事						
施 工 場 所	宮崎県水産試験場 (宮崎市青島6丁目16-3)						
事 業 名							
工 事 費						変更による増減額	
	円						
設 計 金 額						変更による増減額	
	円						
請 負 代 金 額						変更による増減額	
(消費税等額)						工 期	日間
						工 期 区 分	
変更請負代金額							
計 算 式							

## 総 括 表

No.	項 目	名 称	規 格 等	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	営繕工事							
	I 仮設工事			1.00	式			
	II 解体工事			1.00	式			
	III 電気設備工事			1.00	式			
	IV 給排水設備工事			1.00	式			
2	共通費							
	I 共通仮設費			1.00	式			
	II 現場管理費			1.00	式			
	III 一般管理費			1.00	式			
	小 計(1+2)							
	消費税等額						-	
	合 計						-	

宮崎県

## 宮繕工事費 内訳表

No.	名 称	規 格 等	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	仮設工事						
	【飼育実験棟】						
1	外部足場架払い	先行枠組み足場1ヶ月以内	310.00	m <sup>2</sup>			
2	同上シート貼・撤去		310.00	m <sup>2</sup>			
3	仮設足場階段設置・撤去		2.00	箇所			
4	火災残骸運搬処分		3.00	台			
	【共通】						
5	仮設材積込・運搬		1.00	式			
6	片付け・清掃		1.00	式			
7	雑材料消耗品費		1.00	式			
8	仮設トイレ設置	汲み取り共	1.00	式			
	仮設工事費計						

## 営繕工事費 内訳表

No.	名 称	規 格 等	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅱ	解体工事						
1	解体前事前調査	アスベスト等	1.00	式			
2	屋根・スレート撤去		889.00	m <sup>2</sup>			
3	S造上屋解体		460.00	m <sup>2</sup>			
4	S造基礎解体	立上りを含む	460.00	m <sup>2</sup>			
5	発生材集積積込	スレート類	15.00	m <sup>3</sup>			
6	発生材運搬	スレート類	15.00	m <sup>3</sup>			
7	発生材廃棄処分	スレート類	15.00	m <sup>3</sup>			
8	発生材集積積込	コンクリート類	240.00	m <sup>3</sup>			
9	発生材運搬	コンクリート類	240.00	m <sup>3</sup>			
10	発生材廃棄処分	コンクリート類	240.00	m <sup>3</sup>			
11	発生材集積積込	スクラップ類	15.00	t			
12	発生材運搬	スクラップ類	15.00	m <sup>3</sup>			
13	スクラップ控除		40.00	t			
14	解体後整地	再生CRt=10	460.00	m <sup>2</sup>			
15	重機回送費		2.00	台			
	解体工事費計						



## 営繕工事費 内訳表

No.	名 称	規 格 等	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
IV	給排水設備工事						
	【汚水配管切離し工】						
1	既存衛生器具取外し	トイレ大2+小1+手洗い+公団流し	1.00	式			
2	汚水埋設配管 人力掘削・埋戻し工		1.00	式			
3	同上切離し工		1.00	式			
4	アスファルト補修		1.00	箇所			
	【露出配管止水工事】						
5	エア配管 既設バルブ 移設	キャップ共	1.00	箇所			
6	給水管止水工事	V P25 バルブ共	2.00	箇所			
7	海水配管止水工事	V P100A	1.00	箇所			
	【埋設給水配管 止水工事】						
8	人力掘削・埋戻し工		1.00	式			
9	配管止水工事		1.00	式			
10	アスファルト補修		1.00	式			
	次ページへ続く						

宮崎県

## 営繕工事費 内訳表

No.	名 称	規 格 等	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	【既設側溝 排水止水工事】						
11	側溝止水工		1.00	箇所			
	【その他】						
12	既存調査費		1.00	式			
	給排水設備工事費計						

宮崎県