

管水路工事施工状況写真撮影計画(参考)

工種	種 別	撮 影 項 目	撮影時期	撮影頻度	摘 要	
舗装版取壊し工	舗装版切断工	舗装版切断状況	施工中	舗装版の種類毎に1箇所	適宜	
		濁水処理状況	施工中			
	舗装版破碎工	舗装版掘削・積込状況	施工中	産廃の種類毎に1サイクル1回	適宜	
		積込完了	施工後			
積載量計量状況		計量中				
		舗装版殻搬入状況(携帯書類、ステッカーの写真)	施工中			
管	掘削工	機械掘削・積込状況	施工中	80m毎に1箇所 (施工延長80m未満は最低1箇所)		
		基面整正状況	施工中			
		基面整正完了	施工後			
	基礎A(シラス)	搬入状況(仮置場～積込～運搬～投入まで)	施工中	80m毎に1箇所 (施工延長80m未満は最低1箇所)		
		敷均し状況	施工中			
		転圧状況	施工中			
		転圧完了(最終の転圧回数を確認できる写真)	施工後			
	基礎B(シラス)	搬入状況(仮置場～積込～運搬～投入まで)	施工中	80m毎に1箇所 (施工延長80m未満は最低1箇所) ※2層以上の場合1層毎		
		敷均し状況	施工中			
転圧状況(左右均平に転圧している状況が分かる写真)		施工中				
転圧完了(最終の転圧回数を確認できる写真)		施工後				
土	埋戻しA	搬入状況(仮置場～積込～運搬～投入まで)	施工中	80m毎に1箇所 (施工延長80m未満は最低1箇所) ※2層以上の場合1層毎		
		敷均し状況	施工中			
		転圧状況(最終の転圧回数を確認できる写真)	施工中			
		転圧完了	施工後			
		埋設シート敷設完了	施工後			
	埋戻しB	搬入状況(仮置場～積込～運搬～投入まで)	施工中	80m毎に1箇所 (施工延長80m未満は最低1箇所) ※2層以上の場合1層毎		
		敷均し状況	施工中			
		転圧状況(最終の転圧回数を確認できる写真)	施工中			
		転圧完了	施工後			
	工	残土処理	積込状況	施工中	1工事に1箇所	適宜
残土積込完了			施工後			
積載量計量状況			計量中			
			搬入状況	施工中	残土処理場毎に1回	適宜
			放土・敷均し状況(残土処理)	施工中		
舗装復旧工	下層路盤工 (シラス) (再生CBR)	敷均し状況	施工中	400m毎に1箇所 (施工延長400m未満は最低1箇所)		
		転圧状況	施工中			
		転圧完了	施工後			
	上層路盤工 (粒調碎石)	敷均し状況	施工中	400m毎に1箇所 (施工延長400m未満は最低1箇所)		
		転圧状況	施工中			
		転圧完了	施工後			
	仮舗装 (As仮舗装) (粒調仮復旧)	敷均し状況	施工中	400m毎に1箇所 (施工延長400m未満は最低1箇所) ※制水弁周りなど狭あいな箇所は、弁種ごとに1箇所。		
		転圧状況	施工中			
		転圧完了	施工後			

管水路工事施工状況写真撮影計画(参考)

工種	種別	撮影項目	撮影時期	撮影頻度	摘要
舗装復旧工	仮舗装剥取 (As仮舗装) (粒調碎石)	剥取状況	施工中	1工事に1箇所	適宜
		補足材まき出し状況			
		不陸整正状況・転圧状況			
	表層工	乳剤散布状況	施工中	400m毎に1箇所 (施工延長400m未満は最低1箇所)	
		養生砂散布状況	施工中		
		養生砂清掃状況	施工中		
		敷均し状況	施工中		
		転圧状況	施工中		
		転圧完了	施工後		
	区画線設置	路面清掃状況	施工中	1工事に1箇所	適宜
		作図状況			
		プライマー塗布状況			
		区画線施工状況			
		施工完了			
		テストピース採取			
管路工	硬質ポリ塩化 ビニル管(RR) ダクタイル鋳鉄管	管積込み状況(仮置き場)	施工中	1工事に1箇所	適宜
		管荷下ろし状況(施工箇所)(現場仮置写真も)	施工中		
		管吊り込みor手渡し状況(施工箇所)	施工中		
		継手掘状況	施工中		
		継手掘完了状況	施工後		
		継手掘埋戻し転圧状況	管布設後		
		管清掃状況	施工中		
		滑剤塗布状況	施工中		
		管挿入状況	施工中		
	管布設完了(管番号がわかるように)	施工後	全区間		
	メカ形継手 ・フランジ継手	トルク締付状況	施工中	管種毎・トルク値毎	適宜
	排泥弁工	排泥弁工	MK側溝蓋据付状況	施工中	1工事に1箇所
排泥弁据付状況			施工中		
ボルト締付状況			施工中		
排泥弁据付完了			施工後		
保護ボックス設置状況			施工中		
保護ボックス設置完了			施工後		
埋戻し・転圧状況			施工中		
転圧完了			施工後		
削孔状況(必要に応じて)			施工中		
管接合状況			施工中		
管布設完了			施工後	全区間	
制水弁工	制水弁工	MK側溝蓋据付箇所の掘削状況	施工中	1工事に1箇所	適宜
		MK側溝蓋据付状況	施工中		
		制水弁据付状況	施工中		
		ボルト締付状況	施工中		
		制水弁据付完了	施工後		
		保護ボックス設置状況	施工中		
		保護ボックス設置完了	施工後		
		埋戻し・転圧状況	施工中		
		転圧完了	施工後		

管水路工事施工状況写真撮影計画(参考)

工種	種 別	撮 影 項 目	撮影時期	撮影頻度	摘 要
空 気 弁 工	空気弁工	空気弁据付状況	施工中	1工事に1箇所	適宜
		水平確認状況(弁本体のみ)	施工中		
		ボルト締付状況	施工中		
		空気弁据付完了	施工後		
		保護ボックス設置状況	施工中		
		保護ボックス設置完了	施工後		
		埋戻し・転圧状況	施工中		
		転圧完了	施工後		
給	土工 (法面・耕地下)	掘削状況	施工中	1工事に1箇所	適宜
		基面整正状況	施工中		
		基面整正完了	施工後		
		埋戻し・転圧状況	施工中		
		転圧完了	施工後		
水	管路工	管清掃状況	施工中	1工事に1箇所	適宜
		接着剤塗布状況	施工中		
		管接合状況	施工後		
		管布設完了	施工中		
栓 工	給水栓ボックス	埋戻し・転圧状況	施工中	1工事に1箇所	適宜
		基礎砕石敷均し状況 ※	施工中		
		基礎砕石転圧状況 ※	施工中		
		基礎砕石転圧完了 ※	施工後		
		バルブ取付状況	施工中		
		バルブ取付完了	施工後		
		給水栓ボックス設置状況	施工中		
		給水栓ボックス設置完了	施工後		

※水田部は、基礎砕石不要

※1枚の写真で複数の撮影項目が確認できる場合は、撮影項目毎の写真を別途撮影しなくてもよい。