

(資料3) 管理対象施設

【宮崎県山之口陸上競技場】

1 名称	陸上競技場 ※第1種公認陸上競技場(WAクラス2)	
2 所在地	都城市山之口町花木2381番地4	
3 構造	1 トラック	全天候型舗装(フルウレタン)
	2 フィールド	芝(ティフトン)
	3 メインスタンド、バックスタンド、サイドスタンド	鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 4階建 一部土盛張芝
4 建築面積	14,741.69㎡	
5 延べ床面積	22,809.73㎡	
6 競技場面積	22,508.8㎡ (うち、トラック内フィールド 7,787.1㎡)	
7 観客席数	メインスタンド:7,041席	バックスタンド:4,215席
	サイドスタンド(芝生席):約3,750席	
8 施設区分	<p>1 トラック 全天候型舗装(フルウレタン)</p> <p>2 フィールド 芝(ティフトン)、全天候型舗装(フルウレタン)、跳躍、投てき施設</p> <p>3 観客席 メインスタンド及びバックスタンド(個席)、サイドスタンド(芝生席)</p> <p>4 利用者施設 1階 会議室(1～9)、貴賓室、医務室、給湯スペース、更衣室、競技係員控室 情報処理室、トレーニングルーム、シャワー室、室内競技場 2階 授乳室、救護室 4階 会議室10・11、放送室1・2、写真判定室、ゲストルーム1・2、指令室、給湯室1・2 共通 エレベーター、トイレ</p> <p>5 管理施設 事務室、倉庫、器具庫、備蓄倉庫、電気室1・2、発電機室、濾過ポンプ室、 受水槽・消火ポンプ室</p> <p>6 附帯設備 第1種公認競技用器具、大型映像装置、サッカーゴール、ラグビーゴール アメリカンフットボールゴール、掲揚柱、トレーニングルーム用機器、照明設備 身障者用投てき台固定金具</p>	
施設区分	施設の詳細	
1 トラック	表層:全天候型舗装(フルウレタン) 上層:開粒度アスファルト混合物 中層:細粒碎石 下層:粗粒碎石 ※第1種公認 400mトラック×9レーン	
2 フィールド	(1) 芝 表層:芝(ティフトン) 上層:砂 中層:ボラ 暗渠配水管敷設 ※トラック内フィールド…7,787.1㎡	

	サッカー、ラグビーフットボール及びアメリカンフットボール競技使用可			
	(2) 舗装	表層:全天候型舗装(フルウレタン) 上層:開粒度アスファルト混合物 中層:細粒採石 下層:粗粒採石		
	(3) 跳躍、投てき	走幅飛 10箇所 走高跳 7箇所 円盤・ハンマー投 2箇所	三段跳 10箇所 やり投 2箇所	
			棒高跳 6箇所 砲丸投 5箇所	
	(4) 砂場	跳躍競技用砂場(4箇所)		
3 観客席	(1) メインスタンド(個席)	鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造4階建	7,000人収容	
	(2) バックスタンド(個席)	鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造2階建	4,500人収容	
	(3) サイドスタンド(芝生席)	鉄筋コンクリート造、土盛張芝	3,500人収容	
4 利用者施設	(1) 会議室			
		メインスタンド1階	1 兼ウォームアップルーム(人工芝)	(158.77㎡)
			2	(79.46㎡)
			3	(77.00㎡)
			4	(81.77㎡)
			5	(81.76㎡)
			6	(156.46㎡)
			7 兼ウォームアップルーム(人工芝)	(120.26㎡)
			8 兼ドーピング検査室	(72.84㎡)
			9	(62.96㎡)
		メインスタンド4階	10	(53.89㎡)
			11	(70.48㎡)
		(2) 貴賓室	応接セット(4人掛2セット) タイルカーペット張	(54.7㎡)
		(3) 医務室	ベッド2台	(38.5㎡)
		(4) 給湯スペース・給湯室		
			メインスタンド1階	給湯スペース (9.78㎡)
			メインスタンド4階	給湯室1 (5.78㎡)
			給湯室2 (5.62㎡)	
	(5) 授乳室	3ブース ※一部倉庫	(19.56㎡)	
	(6) エレベーター	2基	(北側 8.82㎡ 南側 8.82㎡)	
	(7) 放送室	1	(28.29㎡)	
		2	(25.54㎡)	
	(8) 写真判定室	写真判定機機材一式	(31.25㎡)	
	(9) トイレ			
		メインスタンド1階	男子小便器9器 男子大便器5器 女子便器13器 バリアフリー便器2器	
		バックスタンド1階	男子小便器4器 男子大便器2器 女子便器3器	
		サイドスタンド北1階	男子小便器5器 男子大便器2器 女子便器6器	
		サイドスタンド南1階	男子小便器4器 男子大便器2器 女子便器3器	
		メインスタンド2階	男子小便器19器 男子大便器22器 女子便器37器 バリアフリー便器4器	
		バックスタンド2階	男子小便器8器 男子大便器4器 女子便器8器 バリアフリー便器4器	
		メインスタンド4階	男子小便器3器 男子大便器2器 女子便器2器 男女兼用便器1器	
		競技係員控室	大便器1器	
		貴賓室	小便器1器 大便器1器	
		会議室8兼ドーピング検査室	大便器2器	
		トレーニングルーム	小便器2器 大便器1器 女子便器2器	

5	管理施設	(10) 更衣室			
		メインスタンド1階	更衣室1	(63.18㎡)	
			更衣室2	(60.51㎡)	
			更衣室3	(58.04㎡)	
			更衣室4	(63.18㎡)	
		バックスタンド1階	男子更衣室	(17.94㎡)	
			女子更衣室	(19.48㎡)	
		トレーニングルーム	男子更衣室	(19.37㎡)	
			女子更衣室	(22.64㎡)	
		(11) シャワー室			
		メインスタンド1階	更衣室1	(8.82㎡)	
			更衣室2	(11.15㎡)	
			更衣室3	(11.15㎡)	
			更衣室4	(8.82㎡)	
			会議室8兼ドーピング検査室	(11.92㎡)	
		バックスタンド1階	男子更衣室	(9.82㎡)	
			女子更衣室	(9.76㎡)	
		トレーニングルーム	男子更衣室	(5.56㎡)	
	女子更衣室	(6.80㎡)			
(12) 競技係員控室		(74.55㎡)			
(13) 情報処理室		(74.55㎡)			
(14) トレーニングルーム					
	事務スペース	(23.89㎡)			
	トレーニングスペース	(202.07㎡)			
	ウエイトトレーニングルーム	(84.70㎡)			
	ストレッチルーム	(46.60㎡)			
(15) 救護室	ベッド1台(メインスタンド2階)※一部倉庫	(19.56㎡)			
(16) ゲストルーム					
メインスタンド4階	1 応接セット(4人掛1セット)	(26.54㎡)			
	2 応接セット(4人掛2セット)	(56.16㎡)			
(17) 指令室	大型映像装置操作卓	(95.31㎡)			
(18) 室内競技場	100m×5レーン、砂場	(1655.69㎡)			
(1) 事務室					
メインスタンド1階	非常用放送設備 中央監視盤 応接スペース	(87.41㎡)			
	男女更衣室 給湯スペース				
	受付	(15.29㎡)			
(2) 倉庫					
メインスタンド1階	倉庫1	(15.27㎡)			
	倉庫2	(4.38㎡)			
	倉庫3	(4.38㎡)			
	倉庫4	(7.62㎡)			
メインスタンド2階	倉庫	(33.68㎡)			
サイドスタンド北1階	倉庫	(103.34㎡)			
	備蓄倉庫	(68.89㎡)			
(3) 器具庫					
	器具庫1(メインスタンド北側)	(278.67㎡)			
	器具庫2(メインスタンド南側)	(220.28㎡)			
	やり保管庫(器具庫2内)	(21.65㎡)			
	電子機器保管庫(器具庫2内)	(36.73㎡)			
	器具庫3(バックスタンド北側)	(336.10㎡)			
(4) 電気室(1)	サイドスタンド北	(138.07㎡)			
電気室(2)	バックスタンド	(55.62㎡)			

	(5) 発電機室	サイドスタンド北	(103.35㎡)
	(6) 濾過ポンプ室	サイドスタンド北	(34.45㎡)
	(7) 受水槽・消化ポンプ室	サイドスタンド北	(103.35㎡)
6 附帯設備	(1) 第1種公認競技用器具	一式(以下は購入予定の電子機器の一部を記載)	
	写真判定装置		
	光波距離測定装置		
	フィニッシュタイマー		
	電子式風力速報表示板		
	LED表示盤		
	光波距離測定装置		
	電子式周回表示盤		
	超音波風速計		
	(2) 大型映像装置	一式	
	(3) サッカーゴール	公式試合用	
	(4) ラグビーゴール	公式試合用(17m)	
	(5) アメリカンフットボールゴール	9.2m	
	(6) 掲揚柱	5m×5本(サイドスタンド南)	
	(7) トレーニングルーム用機器	一式	
	(8) 照明設備	一式	
	(9) 身障者用投てき台固定金具	一式	

【宮崎県山之口投てき練習場】

1 名称	投てき練習場 ※付帯投てき場		
2 所在地	都城市山之口町花木2381番地4		
3 構造	1 フィールド	改良クレイ舗装 芝(ティフトン) 全天候型舗装(槍投助走部)	
	2 倉庫棟	木造平屋建	
	3 砲丸サークル上部屋根	鉄骨造平屋建	
	4 ネットフェンス	鉄骨造	
4 建築面積	倉庫棟	40.00㎡	
	砲丸サークル上部屋根	153.90㎡	
5 延べ床面積	倉庫棟	40.00㎡	
	砲丸サークル上部屋根	153.90㎡	
6 競技場面積	14,328.80㎡		
7 施設区分	1 フィールド	改良クレイ舗装 芝(ティフトン) 全天候型舗装(槍投助走部)	
	2 利用者施設	倉庫棟 砲丸サークル上部屋根	
	3 附帯設備	投てき防球ネット ネットフェンス 投てき用器具 計測器具 身障者用投てき台固定金具	
施設区分	施設の詳細		
1 フィールド	(1) 改良クレイ舗装	5,333.20㎡	
	表層:改良クレイ舗装 下層:粗粒碎石		
	(2) 芝(ティフトン)	6,193.80㎡	

	表層:芝(ティフトン) 上層:砂 中層:ボラ 暗渠配水管敷設 (3) 全天候型舗装(槍投助走部) 994.50㎡ 表層:全天候型舗装(フルウレタン) 上層:開粒度アスファルト混合物 中層:細粒採石 下層:粗粒採石
2 利用者施設	(1) 倉庫棟 木造 40.00㎡ (2) 砲丸サークル上部屋根 鉄骨造 153.90㎡
3 附帯設備	(1) 投てき用防球ネット 一式 (2) ネットフェンス 8mフェンス:約447m 2mフェンス:約109m (3) 投てき用器具 一式 (4) 計測器具 一式 (5) 身障者用投てき台固定金具 一式

※ 現在の設計上での計画であり、今後変更が生じる可能性があります。