

森林土木工事標準歩掛 正誤表

正

1 ～ 3 （略）

4 県独自の歩掛 （P38）
(1) ～ (20) （略）
(21) 木製枠工（改良型）（10.5m 当たり）

名 称	形 状 ・ 寸 法	単位	数 量			
			中 詰 (土 砂)		中 詰 (詰 石)	
			機 械	人 力	機 械	人 力
土木一般世話役		人	0.06	0.06	0.09	0.09
普 通 作 業 員		人	0.33	0.76	0.36	0.92
木 製 枠 工	L=1.50m ACQ(K-4)同等品	基	7.00	7.00	7.00	7.00
割 栗 石		m3	—	—	2.80	2.80
バックホウ運転（損料）	0.6m3	h	0.13	—	0.57	—
軽 油		L	2.00	—	8.60	—
運転手（特殊）		人	0.02	—	0.10	—
タンパ運転（賃料）	質量 60～80kg	日	0.12	0.12	—	—
ガ ソ リ ン		L	0.50	0.50	—	—
特 殊 作 業 員		人	0.09	0.09	—	—

(22) ～ (32) （略）

誤

1 ～ 3 （略）

4 県独自の歩掛 （P38）
(1) ～ (20) （略）
(21) 木製枠工（改良型）（10.5m 当たり）

名 称	形 状 ・ 寸 法	単位	数 量			
			中 詰 (土 砂)		中 詰 (詰 石)	
			機 械	人 力	機 械	人 力
土木一般世話役		人	0.06	0.06	0.09	0.09
普 通 作 業 員		人	0.33	0.76	0.36	0.92
木 製 枠 工	L=1.50m ACQ(K-4)同等品	基	7.00	7.00	7.00	7.00
割 栗 石		m3	—	—	2.80	2.80
バックホウ運転（損料）	0.6m3	h	0.13	—	0.57	—
軽 油		L	2.10	—	9.10	—
運転手（特殊）		人	0.02	—	0.09	—
タンパ運転（賃料）	質量 60～80kg	日	0.12	0.12	—	—
ガ ソ リ ン		L	0.50	0.50	—	—
特 殊 作 業 員		人	0.09	0.09	—	—

(22) ～ (32) （略）